

土 木 課

管 理 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

請負工事による舗装排水整備

福生市大字福生 870番地先	福生市大字熊川1414番地先
福生市大字福生2498番地先	福生市大字福生2337番地先
福生市大字福生 876番地先	福生市大字福生1143番地先
福生市大字福生2258番地先	

2 交通安全施設の設置状況

種 別	63年度までの 設置状況	元 年 度		合 計
		新 設	消・除去	
防 護 柵	13,517.1 m		44 m	13,473.1 m
道 路 反 射 鏡	715本	53本		768本
道 路 照 明 灯 (装飾灯を含む。)	3,213灯	79灯	20灯	3,272灯
外 側 線	93,248.9 m			93,248.9 m
歩 道	4,789.5 m			4,789.5 m
自 転 車 道	3,860.5 m	62.5 m		3,923 m
自 転 車 道 植 樹 帯	0㎡	3,086.4㎡		3,086.4㎡
道 路 標 識	267本	39本		306本
道 路 標 示	2,727箇所			2,727箇所
交差点用点滅びょう	8基	3基		11基
すべり止め舗装箇所	28箇所	9箇所		37箇所
案 内 標 識	26本			26本
地 点 名 標 識	119本			119本
道 路 名 称 標 識	217本			217本
回 転 灯	15本			15本

3 屋外広告物許可申請件数

許可機関	種類	件数	数量
東京都	広告塔	9件	182
	広告板	8	47
	小計	17	229
福生市	広告板	2	11
	小計	2	11
合計		19	240

(数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。)

4 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件(21台)

5 道路率及び舗装率

行政面積	道路面積	道路率	市道 総面積	元年度中 舗装面積	舗装 総面積	舗装率
km ² 10.24	km ² 1.03	% 10.06	m ² 720,133	m ² 1,101	m ² 703,693	% 97.72

(道路面積は国道及び都道を含む。) (舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。)

6 市道の現況

区分	舗装道				未舗装道	その他	合計
	コンクリート	高級瀝青	簡易	小計			
延長	m 395	m 28,412	m 89,801	m 118,608	m 6,892	—	m 125,500
面積	m ² 61,817	m ² 194,149	m ² 442,070	m ² 698,036	m ² 16,440	m ² 5,657	m ² 720,133

7 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数
道路占用許可	467 件
自費工事承認	34

8 道路境界査定件数

54 件

9 道路証明等取扱件数

区 分	件 数
市道幅員証明	64 件
道路位置指定等承諾	1

10 市道の廃道敷の譲与及び交換件数

区 分	件 数
国から市への譲与	4 件
国と民間との交換	—

11 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数
認 定	3 件
変 更	3
廃 止	2

12 電気工作物の移設依頼件数

14 件

13 国有農地（市道敷）処理件数

区 分	件 数
買 受 申 込 み	_____ 件
同 売 払（無 償）	_____

14 道路台帳補正業務委託

3 件

道路台帳平面図及び調書補正

地下埋設物台帳平面図及び調書補正

15 市道整備測量委託件数

19 件

工 務 係

1 道路新設改良事業

市内道路の舗装新設工事を3件、改良舗装工事を26件、その他工事を4件、工事委託を2件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道加美平11号線外4路線側溝改良工事	加美平地内	21,424,000 ^円	L形溝45.9m 特殊L形溝1,144m
市道1115号線側溝改良工事	本町地内	4,253,900	L形ブロック取替127.0m 特殊L形溝61.0m L形集水ます5箇所
市道田園5号線外3路線側溝改良工事	田園地内	16,119,500	L形溝868.0m L形集水ます29箇所
市道田園29号線側溝改良工事	田園地内	16,277,090	L形溝913.0m L形集水ます22箇所
市道武蔵野台29号線外1改良舗装工事	武蔵野台地内	6,416,900	L=160.0m W=6.0m A=232.6㎡
市道1053号線改良工事	福生地内	854,900	L=462m
市道加美平65号線外3路線側溝改良工事	加美平地内	12,630,890	特殊L形ブロック7,794.0m L形集水ます8箇所
市道134号線舗装工事	熊川地内	1,071,200	L=41.6m W=1.8~2.0m A=81.0㎡
市道武蔵野台14号線改良舗装工事	武蔵野台地内	14,399,400	L=178.5m W=8.0m A=1,133.0㎡(車道) 177.0㎡(歩道)
市道田園40号線外1側溝改良工事	田園地内	14,593,040	特殊L形溝6.0m U形集水ます2箇所 L形溝678.0m L形集水ます32箇所
市道加美平13号線改良舗装工事	加美平地内	4,429,000	L=125.7m W=8.0m A=904.0㎡
市道武蔵野台15号線改良舗装工事	武蔵野台地内	10,660,500	L=264.0m W=8.0m A=1,898.0㎡
市道幹線Ⅱ-5号線改良舗装工事	福生地内	15,363,480	L=447.0m W=6.0m A=2,489.0㎡
市道1031号線舗装工事	福生地内	3,852,200	L=81.7m W=4.0m A=253.2㎡
市道181号線改良舗装工事	熊川地内	6,901,000	L=167.0m W=4.0~5.0m A=744.0㎡
市道1106号線改良舗装工事	志茂地内	14,420,000	L=267.0m W=6.0m A=1,609.0㎡
市道幹線Ⅱ-4号線改良舗装工事	福生地内	16,480,000	L=283.6m W=6.0m A=1,436.0㎡
市道幹線Ⅱ-17号線改良舗装工事	加美平地内	21,630,000	L=241.3m W=8.0m A=1,894.0㎡
市道1126号線外1改良舗装工事	福生地内	6,695,000	L=185.8m W=3.6m A=554.0㎡

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道加美平14・15号線側溝改良工事	加美平地内	10,506,000 ^円	L形集水ます10箇所 L形溝240.7m 特殊L形溝251.5m
市道1101号線外2路線改良舗装工事	志茂地内	20,600,000	L=486.8m W=4.0~5.0m A=1,747.0 ^m
市道1047号線外1改良舗装工事	志茂地内	18,694,500	L=274.5m W=6.0~8.0m A=1,596.0 ^m
市道幹線II-13号線土留め補償代行工事	熊川地内	2,163,000	よう壁 10.4m
市道幹線II-5号線植栽工事	加美平地内	12,566,000	サツキ1,932株 歩道舗装1,003.1 ^m
市道田園31号線外2側溝改良工事	田園地内	4,985,200	L形溝205.0m L形集水ます10箇所
市道幹線II-14号線改良舗装工事	熊川地内	14,626,000	L=212.0m W=5.0m A=966.1 ^m
市道178号線外1路線改良舗装工事	熊川地内	7,219,000	L=178.2m W=3.8~5.0m A=720.0 ^m
市道1001号線改良舗装工事	福生地内	3,141,500	L=39.3m W=4.0m A=207.7 ^m
市道1264号線(仮称)新設工事	福生地内	2,492,600	L=220.0m W=4.2m A=80.0 ^m
市道312号線改良舗装工事	熊川地内	6,056,400	L=108.0m W=4.0m A=342.0 ^m
市道263号線改良補装工事	熊川地内	13,235,500	L=168.0m W=5.0m A=708.0 ^m
市道田園36号線遊歩道接続工事	田園地内	525,300	階段設置1箇所
市道1172号線階段改良工事	福生地内	7,880,000	歩道橋L=18.1m W1.5m 道路L=19.7m W=3.2m A=51.0 ^m
小 計		333,154,000	
委 託 件 名	委託箇所	委託金額	委 託 内 容
市道1045号線改良設計委託	牛浜地内	3,090,000 ^円	牛浜駅東口階段増設設計
市道1045号線改良工事委託	牛浜地内	5,168,000	牛浜駅東口階段増設工事
市道1235号線改良設計委託	福生地内	5,150,000	東福生駅乙線橋設計
市道1235号線改良工事委託	福生地内	14,402,000	東福生駅乙線橋工事
小 計		278,100,000	
合 計		360,964,000	

2 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯79基、道路反射鏡設置工事として53基（請負工事45基、直営工事8基）、すべり止め舗装工事として1,170.84㎡、その他工事として4件実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
道路照明灯塗装工事	市 内	1,668,600 ^円	I型共架53基 I型灯柱24基
道路照明灯設置その1工事	市 内	1,905,500	Ⅲ型共架8基 Ⅲ型灯柱5基 蛍光灯2基
道路照明灯設置その2工事	市 内	5,098,500	Ⅲ型共架38基 Ⅲ型灯柱2基
道路照明灯設置その3工事	市 内	3,296,000	I型共架1基 Ⅲ型共架9基 Ⅲ型灯柱11基
市道1172号線照明灯設置工事	福生地内	1,133,000	NH180FL 1灯 NX35 2灯
小 計		13,101,600	
道路反射鏡設置その1工事	市 内	1,266,900	二面鏡7本
道路反射鏡設置その2工事	市 内	6,077,000	一面鏡24本 二面鏡14本
小 計		7,343,900	
すべり止め舗装工事	市 内	2,678,000	すべり止め舗装338.87㎡(1箇所) 交差点用点滅びょう1基
すべり止め舗装工事その2	市 内	1,133,000	すべり止め舗装157.26㎡(4箇所) 区画線46.34m
すべり止め舗装工事その3	市 内	4,614,400	すべり止め舗装674.71㎡(4箇所) 交差点用点滅びょう2基 区画線71.39m
区画線設置工事	市 内	3,502,000	外側線8,121.1m
交通安全施設設置工事	市 内	3,399,000	道路警戒標識39本 注意板3本 区画線3,401.2m
ポストコーン設置工事	市 内	298,700	ポストコーン8本
小 計		15,625,100	
合 計		36,070,600	

3 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路改良工事を実施し、生活環境の整備を図った。内容は、下の川のボックスカルバート設計及び工事並びに五日市線の軌道下横断工事委託である。

委託工事件名	委託箇所	委託金額	工事内容
市道田園28号線外2路線改良工事	南田園内 地内	48,105,200 ^円	ボックス・カルバート工事L=212.5m
〃	南田園内 地内	135,104,000	東日本旅客鉄道線への工事委託 五日市線軌道下横断L=35.5m
〃	南田園内 地内	3,028,200	ボックス・カルバート設計 L=130.0m
合計		186,237,400	

4 道路維持補修工事

側溝、雨水排水施設、道路反射鏡、道路照明灯等、市道の維持及び舗装補修を行った。

工事件名	工事箇所	工事金額	工事内容
南公園際歩道補修工事	南田園内 地内	1,522,340 ^円	L=20.0m A=7.0 ^m ² 土盛り1式 芝張り114 ^m ²
市道田園46号線外2路線舗装補修工事	南田園内 地内	3,769,800	L=287.5m A=1,198.0 ^m ²
市道1065号線排水整備工事	福生地内	1,287,500	集水ます5箇所 L=54.0m A=54.0 ^m ² ϕ 200=51.0m
市道102号線補修舗装工事	熊川地内	1,833,400	L=258.0m W=2.5~3.3m A=369.0 ^m ²
市道幹線Ⅱ-2、幹Ⅱ-19、303号線補植工事	熊川地内 ほか	1,442,000	オオムラサキツツジ1,380株
市道146号線外1路線排水整備工事	熊川地内	1,030,000	集水ます6箇所 特U形溝=1.8m
市道幹線Ⅱ-5号線雨水管補修工事	加美平内 地内	1,514,100	ϕ 400=4.9m A=78.4 ^m ²
市道幹線Ⅱ-2号線路面補修工事ほか13件	武蔵野台内 地内	4,515,520	路面 L形補修ほか
合計		16,914,660	

(1) 市道の維持補修等原材料

市道維持補修	アスファルト混合物	40t	袋詰合材(25kg入)	207袋
	アスファルト乳剤	144ℓ	セメント(40kg入)	5袋
	砕石	70m ³	U型用蓋	68枚
	砂	10m ³	グレーチング蓋	19枚
		その他		

(2) 応急補修処理関係

件名	件数
側溝、排水管等の清掃	90件
側溝、排水管の敷設及び補修	3
舗装工事及び補修	54
砂利道補修	22
甲蓋類の敷設及び補修	33
標識、カーブミラー、ガードレール設置及び補修	82
ごみ、泥等の処理	5
整地及び除草	36
除雪及び塩化カルシウム散布	10
その他	54
計	389

(3) 道路照明灯及び防犯灯補修関係

種別	球取替	点滅器取替	グローブ取替	灯器具取替	その他	計
蛍光灯	67件	107件	0件	10件	12件	196件
水銀灯	161	3	3	9	14	190
ナトリウム灯	1	0	0	0	0	1
回転灯	2	0	2	0	0	4
計	231	110	5	19	26	391

5 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
私道整備その1工事	福生地内	5,438,400 ^円	L=139.5m W=2.4~4.0m A=439.1m ²
私道整備その2工事	福生地内	3,399,000	L=55.3m W=5.0m A=224.0m ²
私道整備その3工事	福生地内	6,180,000	L=160.0m W=4.0~4.5m A=616m ²
私道整備その4工事	福生地内	6,180,000	L=128.0m W=4.0m A=396.8m ²
私道整備その5工事	熊川地内	293,550	L形集水ます2箇所 導水管4.0m
私道整備その6工事	福生地内	4,387,800	L=65.0m W=5.0m A=298.0m ²
私道整備その7工事	福生地内	4,799,800	L=99.5m W=3.6~4.0m A=280.0m ²
合 計		30,678,550	

6 その他の事業

- ・ 防火水槽築造工事として40m³級5基を実施した。
- ・ 市民会館の臨時駐車場設置工事を2件実施した。

舗装面積 A = 1,530.0m²

駐車台数 84 台