

土 木 課

管 理 係
整 備 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

舗装排水整備決定箇所

福生市大字熊川	1 6 1 8	番地先
福生市大字熊川	1 6 7 9	番地先
福生市大字福生	1 2 4 3	番地先
福生市大字福生	2 2 1 6	番地先
福生市大字福生	2 2 3 3	番地先

2 交通安全施設の設置状況

種 類	3年度までの 設置状況	4 年 度		合 計
		新 設	消・除去	
防 護 柵	13,727.6m	296m		14,023.6m
道 路 反 射 鏡	846本	41本	1本	886本
道 路 照 明 灯 (装飾灯を含む。)	3,399灯	77灯	6灯	3,470灯
外 側 線	100,515.7m		7,266.8m	93,248.9m
歩 道	4,789.5m	54m		4,843.5m
自 転 車 歩行者専用道路	4,931.0m			4,931.0m
自転車道植樹帯	3,086.4㎡			3,086.4㎡
道路警戒標識	366本			366本
道路表示	2,727箇所			2,727箇所
交差点用点滅びょう	33基	24基		57基
すべり止め舗装箇所	46箇所	4箇所		50箇所
案内標識	26本			26本
地点名標識	119本			119本
道路名称標識	217本			217本
回 転 灯	15本			15本

3 屋外広告物許可申請書件数

許可機関	種類	件数	数量
東京都	広告塔	7件	100
	広告板	7	64
	小計	14	164
福生市	広告板	2	8
	小計	2	8
合計		16	172

(数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。)

4 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件(21台)

5 道路率及び舗装率

行政面積	道路面積	道路率
km ²	km ²	%
10.24	1.03	10.06

市道総面積	4年度中 舗装面積	舗装総面積	舗装率
㎡	㎡	㎡	%
726,735	2,149	711,000	97.83

(道路面積は国道及び都道を含む。)(舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。)

6 市道の現況

区分	舗装道				未舗装道	その他	合計
	コンクリート	高級瀝青	簡易	小計			
延長	381 ^m	28,272 ^m	91,491 ^m	120,144 ^m	6,675 ^m	— ^m	126,819 ^m
面積	64,925 [㎡]	193,773 [㎡]	446,616 [㎡]	705,314 [㎡]	15,735 [㎡]	5,686 [㎡]	726,735 [㎡]

7 道路境界確認件数

56件

8 道路証明等取扱件数

区 分	件 数
市道幅員証明	68件
道路位置指定等承諾	3

9 市道の廃道敷の譲与及び交換件数

区 分	件 数
国から市への譲与	－ 件
国と民間との交換	－

10 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数
認 定	4 件
変 更	33
廃 止	－

11 電気工作物の移設依頼件数

6件

12 国有農地（市道敷）処理件数

区 分	件 数
買受申込み	－ 件
同売却（無償）	－

13 道路台帳補正業務委託

3 件

道路台帳平面図及び調書補正

14 市道整備測量委託件数

11 件

15 狭あい道路拡幅状況

路 線 名	買 上			無償使用承諾		
	権利者数	筆数	面 積	権利者数	筆数	面 積
市道第178・262号線	2人	1筆	7.16 [㎡]	人	筆	㎡
市道第1020号線	8	4	61.26			
市道第166号線	2	2	16.60	2	1	10.41
市道第1184号線				1	1	40.24
市道第165号線	1	3	43.16			
市道第1065号線	1	1	34.51			
市道第1163号線				1	1	1.04
市道第231号線	6	7	46.15			
計	20	18	208.84	4	3	51.69
累 計				26	24	221.24

整 備 係

1 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数
道 路 占 用 許 可	3 5 8 件
自 費 工 事 承 認	4 6

2 道路維持補修工事

舗装補修及び雨水排水整備・植栽補植工事等を23件実施し、安全確保・美化を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工 事 金 額	工 事 内 容
市道幹I-1号線補修工事	福生地内	1,287,500 ^円	L=54.7m W=1.8m A=97.0㎡
市道加美平16号線植栽工事	加 美 平 地 内	2,878,850	L=112.6m 675本 舗装工135.0㎡
市道第230号線ほか1 路線改良工事	熊川地内	1,266,900	L形溝工10.5m フェンス工35.0m 鉄線柵工36m ブロック積12.7㎡
市道第303号線補植工事	熊川地内	1,462,600	L=140.0m 560本
市道田園64号線碎石舗 装工事	北 田 園 地 内	988,800	L=360.8m W=6.0m A=2165㎡
市道第217号線吸込槽 設置工事	熊川地内	1,194,800	吸込槽φ1200mm1基 特殊U形溝工 3m U形集水ます1箇所
市道第1080号線排水 整備工事	福生地内	2,533,800	U形側溝工33.6m U形集水ます2箇所 L形集水ます1箇所舗装工44.4㎡
市道第174号線排水整 備工事	熊川地内	2,008,500	管きょ工21m 特殊L形溝工5m U形集水ます3箇所舗装面積153㎡
加美立体水位高標示工事	加 美 平 地 内	1,287,500	水位高標示工362m 看板2箇所
市道第243号線補修工 事ほか13件	熊川地内	5,520,841	路面、側溝補修、段差改良工事等
合 計	/	20,430,091	/

3 その他の道路維持補修

(1) 道路等応急補修内容

件名	件数
側溝、排水管等清掃	42 件
側溝、排水管の敷設及び補修	13
舗装工事及び補修	89
砂利道補修	7
甲蓋類の敷設及び補修	32
標識、カーブミラー、ガードレール設置及び補修	120
ごみ、泥等の処理	29
整地及び除草	54
除雪及び塩化カルシウム散布	3
その他	147
計	536

(2) 市道の維持補修等に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物49 t、袋詰合材(40Kg入)66袋 アスファルト乳剤360ℓ 砕石10m ³ U形用蓋80枚 グレーチング蓋3枚 砂20m ³ その他
--------	--

4 道路照明灯修繕委託件数

種別	球取替	点滅器取替	グローブ取替	灯器具取替	その他	計
蛍光灯	59 件	13 件	0 件	2 件	10 件	84 件
水銀灯	186	107	4	1	28	326
ナトリウム灯	4	2	0	0	0	6
回転灯	4	0	0	0	1	5
計	253	122	4	3	39	421

5 道路緑化状況

樹 種	3年度までの 管 理 本 数	4 年 度		合計管理本数
		植 樹	除 去	
イ チ ョ ウ	433 本		2 本	431 本
ト ウ カ エ デ	455 本		3 本	452 本
シ ダ レ ヤ ナ ギ	41 本	22 本	22 本	41 本
サ ザ ン カ	48 本			48 本
ツ バ キ	32 本			32 本
ト チ ノ キ	19 本			19 本
ハ ナ ミ ズ キ	4 本			4 本
ケ ヤ キ	1 本			1 本
歩道植樹帯	6,180.7 m ²	306.5m ²		6,487.2 m ²

工 務 係

1 道路新設改良事業

本系の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改善の工事を23件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道第53号線改良工事	熊川地内	11,330,000 ^円	L=99.5m W=6.0m A=503.0m ²
市道武蔵野台25号線ほか3路線改良工事	武蔵野台2丁目地内	19,188,900	L=331.0m W=4.0~6.0m A=1053.0m ²
市道第68号線改良工事	熊川地内	17,108,300	L=151.5m W=3.3~4.5m A=513.0m ²
市道第1072号線改良工事	福生地内	16,521,200	L=164.5m W=4.0m A=585.0m ²
市道加美平58号線ほか5路線舗装工事	加美平3丁目地内	13,647,500	L=797.5m W=6.0m A=4205.0m ²
市道加美平72号線ほか1路線改良工事	加美平2丁目地内	30,385,000	L=524.5m W=6.0~8.0m A=3206.0m ²
市道武蔵野台6号線改良工事	武蔵野台2丁目地内	13,483,730	L=298.5m W=6.0m A=1667.0m ²
市道田園39号線ほか8路線舗装工事	南田園1~2丁目地内	28,119,000	L=1807.5m W=6.0m A=9183.0m ²
市道幹線II-18号線舗装補修工事	南田園1~2丁目地内	41,538,870	L=725.0m W=5.0m A=3625.0m ²
市道第308号線改良工事	熊川地内	5,562,000	L=33.4m W=8.0~8.5m A=車道164.0m ² 歩道68.0m ²
市道第1160号線改良工事	福生地内	9,785,000	L=276.8m W=0.85m A=歩道235.0m ²
市道第1194号線改良工事	福生地内	27,065,310	L=254.0m W=8.0~9.5m A=車道1627.0m ² 歩道148.0m ²
市道第315号線改良工事	熊川地区	3,759,500	L=50.2m W=4.0~4.4m A=170.0m ²
市道田園64号線舗装工事	北田園1丁目地内	3,254,800	L=410.0m W=6.0m A=2461.0m ²
市道幹線II-1号線改良工事	福生地内	12,149,880	L=54.0m W=3.0m A=車道84.0m ² 歩道124.0m ²
市道田園5号線ほか3路線側溝改良工事	北田園1~2丁目地内	20,085,000	道路側溝 L=914.9m
市道第1097号線側溝改良工事	牛浜地内	5,103,650	L=116.5m W=4.0m A=434.0m ²
市道田園2号線ほか3路線側溝改良工事	北田園2丁目地内	24,926,000	道路側溝 L=661.7m
市道田園23号線ほか3路線側溝改良工事	北田園1丁目地内	26,471,000	道路側溝 L=955.6m
市道第166号線拡幅改良工事	熊川地内	865,200	L=25.3m W=2.9m A=13.0m ²
市道178号線及び262号線拡幅改良工事	熊川地内	808,550	L=36.3m W=3.8m A=14.5m ²
市道1号線ほか2路線拡幅改良工事	福生地内	4,573,200	L=67.5m W=3.2~4.0m A=222.0m ²
市道幹線II-18号線植栽工事	北田園2丁目地内	11,845,000	歩道植樹帯縁石工 L=298.1m 歩道舗装 A=574.0m ²
合 計		347,576,590	

2 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯(80W~400W)71基道路反射鏡設置工事として40基、防護柵設置工事として296.0m、すべり止め舗装として843.0㎡その他工事を実施し交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
道路照明灯その1工事	福生市内	2,863,400 ^円	街灯Ⅲ型灯柱6基 街灯Ⅲ型共架11基 撤去2基
道路照明灯その2工事	福生市内	5,459,000	街灯Ⅲ型灯柱2基 街灯Ⅲ型共架38基
道路照明灯その3工事	福生市内	262,650	水銀灯300W 1基
道路照明灯その4工事	福生市内	1,236,000	街灯Ⅲ型灯柱1基 街灯Ⅲ型共架7基 撤去4基
道路照明灯塗装工事	福生市内	2,214,500	400W 灯柱5基 共架6基
道路反射鏡設置その1工事	福生市内	1,575,900	一面鏡4基 二面鏡4基
道路反射鏡設置その2工事	福生市内	5,077,900	一面鏡23基 二面鏡4基
道路反射鏡設置その3工事	福生市内	381,100	一面鏡1基 二面鏡4基
道路反射鏡設置工事	福生市内	262,650	二面鏡1基
ガードパイプ設置工事	福生市内	659,200	防護柵 38.5m
ガードパイプ等設置その2工事	福生市内	2,575,000	防護柵 155.5m
ガードレール設置工事	福生市内	1,771,600	防護柵 102.0m
道路表示及び交差点改良その1工事	福生市内	5,191,200	すべり止め舗装163.0㎡ 道路鋸3個 白線工532.10m
道路表示及び交差点改良その2工事	福生市内	1,802,500	すべり止め舗装68.0㎡ 道路鋸21個 白線工288.3m
市道231号線交差点改良工事	福生市内	741,600	すべり止め舗装58.0㎡ 白線工182.0m
道路標示設置工その他関係工事1件	福生市内	7,688,950	すべり止め舗装554.0㎡ ポストコーン4本
合 計		39,763,150	

3 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路改良を実施し生活環境の整備を図った。内容は、都道五日市街道の横断工事並びに下の川のボックスカルバート設計及び工事である。

委託・工事件名	委託・工事箇所	委託・工事金額	委託・工事内容
都道横断工事	南田園3丁目地内	121,540,000 ^円	都道五日市街道下横断工 L=23.6 m ボックスカルバート 9.6 m×8.8 m
都道横断工事その2	南田園3丁目地内	13,877,190	交通整理員 783人
都道横断工事その3	南田園3丁目地内	15,215,160	都道復旧(車道歩道のり面ブロック等)
階段設置工事	北田園1丁目地内	7,055,500	L=11.6 m W=1.5 m
都道五日市街道横断工事 監理委託	南田園3丁目地内	5,356,000	監理日数100日間
市道田園28号線道路設計委託	南田園3丁目地内	2,904,600	ボックスカルバート設計 L=112.5 m
市道田園28号線外2路線道路概略設計委託	田園地内	2,523,500	道路概略設計 L=1.65 km
市道田園28号線外2路線に伴う土地測量委託	南田園3丁目地内	1,205,100	用地買収に伴う測量
熊川・松原線(歩道橋)改良工事全体調査委託	熊川・松原地内	14,111,000	地質調査、建設位置の決定及び概略設計
合計		183,788,050	

4 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工事件名	工事箇所	工事金額	工事内容
私道整備その1工事	熊川地内	2,389,600 ^円	L=33.0m W=4.0m A=107.0 m ²
私道整備その2工事	熊川地内	5,150,000	L=139.0m W=4.0m A=487.0 m ²
私道整備その3工事	武蔵野台1丁目地内	1,957,000	L=31.1m W=4.5m A=120.0 m ²
私道整備その4工事	福生地内	4,920,310	L=71.0m W=4.0m A=235.0 m ²
私道整備その5工事	熊川地内	3,337,200	L=43.3m W=4.0m A=151.0 m ²
私道整備その6工事	福生地内	3,316,600	L=71.6m W=2.3~4.0m A=198.0 m ²
私道整備その7工事	福生地内	3,244,500	L=61.0m W=3.3m A=158.0 m ²
合計		24,315,210	