

施 設 課

建 築 係
施 設 公 園 係

建 築 係

1 福生地域体育館（仮称）新築事業

福生地域体育館（仮称）新築工事

事業の概要

- ・建設場所 : 福生市武蔵野台1-8-7
- ・設計委託 : 30,900,000円
- ・監理委託 : 19,528,800円
- ・請負金額 : 1,056,265,000円
(5年度分) 48,207,090円
(内 訳) 建 築 854,900,000円
(5年度分) 39,004,040円
電 気 設 備 118,450,000円
(5年度分) 1,394,620円
給排水衛生設備 33,475,000円
(5年度分) 7,808,430円
空 調 設 備 49,440,000円
(5年度分) 0円
- ・構造規模 : 鉄筋コンクリート造3階建一部鉄骨造
敷地面積 2,826.00㎡
建築面積 1,492.59㎡
延床面積 2,725.34㎡
(1階1,466.15㎡、2階637.24㎡、3階621.95㎡)
- ・内 容 : メインアリーナ(バスケット1面、バレーボール2面、インディアカ、
バドミントン6面)、トレーニング室、サブアリーナ(バレーボール
1面、インディアカ、バドミントン3面)、プレイルーム、男女更衣室、
事務室、会議室、器具庫、選手控室、放送室、便所、湯沸ほか
- ・工事期間 : 平成6年1月31日～平成7年3月24日

2 市営プール改良工事

市営プール幼児用プール等改良工事

事業の概要

- ・建設場所 : 福生市北田園2-8-4
- ・設計委託 : 9,785,000円
- ・監理委託 : 4,411,490円
- ・請負金額 : 175,100,000円

- ・内 容 : FRPパネルプール(水面積301.3㎡)1基、
アドベンチャーロックスライダー(H=1.2m) 1基、
機械室(2.65m×4.15m) 10.0㎡、
ろ過装置(30㎡/h カートリッジ式) 一式、
ゴムチップ弾性舗装(ノンスリップ)3,326.4㎡、
管理棟外壁吹き付け(アクリルゴム弾性) 825.4㎡、
樹脂モルタルノロ引き294.9㎡、 脱気装置3箇所、
ウレタン脱気絶縁複合防水272.7㎡

- ・工事期間 : 平成5年9月30日~平成6年3月25日

3 大ホール舞台床及び音響設備改良事業

(1) 市民会館大ホール舞台音響設備改良工事

事業の概要

- ・建設場所 : 福生市大字福生2455
- ・設計委託 : 9,991,000円
- ・監理委託 : 5,860,700円
- ・請負金額 : 181,280,000円
- ・内 容 : (電源設備)
トランス(単相100KVA) 2台、 キュウピクル改修一式、
電灯分電盤2面

(音響設備)

音響調整卓(24入力 8プログラム 8AUX出力リモート付)1台、
出力調整卓(24出力)1台、入力パッチ架(XLR型)1台、
ステージフロントスピーカー9台

(配管配線)

電線(HIV1.2)140m、(IV) 8,279m
電線管(E19)350m、(E25) 260m、
(E31)910m

・工事期間 : 平成5年9月30日~平成6年3月25日

(2) 市民会館大ホール舞台床張替工事

事業の概要

- ・建設場所 : 福生市大字福生2455
- ・設計委託 : 4,635,000円
- ・監理委託 : 1,744,820円
- ・請負金額 : 36,794,690円

- ・内 容 : 床張替(桧集成縁甲板厚24mm) 589.9㎡
下地板(ラワン合板厚18mm) 589.9㎡
框(タモ集成材290cm×120cm) 28.2m
吸音木毛板 厚50mm 83.7㎡、電線(IV)2,727.0m、
電線管(E19)11m (E31) 35m、
ボックス入りフローアークンセント34箇所

・工事期間 : 平成5年12月6日~平成6年3月25日

4 福祉センター（仮称）新築事業

福祉センター（仮称）新築工事

事業の概要

- ・建設場所 : 福生市南田園2-13-1
- ・設計委託 : 85,490,000円（平成4年度繰越明許）
- ・監理委託 : 24,707,640円
（5年度分） 3,186,820円
- ・請負金額 : 3,217,720,000円
（5年度分） 210,466,698円

（内 訳） 建 築	2,346,340,000円
（5年度分）	210,466,698円
電 気 設 備	345,050,000円
（5年度分）	0円
給排水衛生設備	232,780,000円
（5年度分）	0円
空 調 設 備	293,550,000円
（5年度分）	0円
- ・構造規模 : 鉄筋コンクリート造 地上2階 地下1階
敷地面積 5,138.07㎡
建築面積 2,034.00㎡
延床面積 4,585.00㎡
（地下1階1,633.03㎡、1階1,882.30㎡、2階1,069.67㎡）
- ・内 容 : ボランティア団体室、視聴覚室、録音室、付設作業所、倉庫、
介護相談室、福祉機器展示コーナー、研修室、休養室、教養娯楽室、
事務室、相談室、ラウンジ、対面朗読室、福祉図書室、特殊浴室、
食堂、厨房、遊戯室、学習室、医師控室、理学療法室、
作業療法室、研修室、調理実習室、日常動作訓練室、
風除室、更衣室、脱衣室、機械室、電気室、発電機室ほか
- ・工事期間 : 平成6年1月31日～平成7年3月24日

5 市長部局所轄施設改修工事及び修繕

件名	請負金額	内容
〔総務費〕		
本庁舎冷却水冷温水系及びファンコイル薬品洗浄工事	11,896,500 ^円	冷却水管洗浄一式、冷温水管洗浄一式、ファンコイル洗浄一式、その他
正・副議長室及び委員会室等入口内装改修工事	4,789,500	木製建具10箇所取り替え、EP塗装689.3㎡、換気扇4箇所設置、その他
本庁舎3階会議室等照明器具改修工事	721,000	照明器具(40W×3灯用)23台、(40W×3灯用、埋込)2台
本庁舎ファンコイル修繕	484,100	ファンコイル洗浄(アルミフィン)6台、その他
交通安全宣言都市表示塔改修工事	1,158,750	表示塔(台形、下底600×上底900×高さ3900)1基、看板文字、その他
議員出席表示板設置工事	978,500	議員表示板(W=600、H=750、D=70)24人分1台
〔民生費〕		
つくし保育園給食室改修工事	2,626,500	給湯室(瞬間型16号)1台、食器戸棚(1500×450×1800)2組、吊戸棚(1500×350×450)2組、ワゴン1組、調理台2組、その他
つくし保育園雨水排水工事	309,000	排水管(VP100A)1.5m、格子柵(300×300)1個、その他
すみれ・つくし保育園照明改修工事	2,729,500	〔すみれ〕蛍光灯(40W2灯用)29台、(40W1灯用)3台、(20W20灯用)6台全て直付他、〔つくし〕蛍光灯(40W2灯用)23台、その他
つくし保育園職員便所壁タイル貼替等工事	1,057,810	タイル貼替(100角)17.0㎡、アオリ止め(ステンレス)7箇所、その他
〔衛生費〕		
最終処分場掘削工事	2,884,000	掘削1460.0㎡、場内残土処分1460.0㎡、倉庫解体12.6㎡、その他

件名	請負金額	内容
カレット置場移設工事	1,472,900 ^円	既設カレット移設(9.25m×5.0m×1.9m)一式、アスファルト舗装(厚5cm)68㎡、その他
熊川駅公衆便所改良工事	1,957,000	内外壁吹付(弾性アクリル樹脂)39.9㎡、ウレタン防水7.7㎡、小便器2組、その他
リサイクルセンター測量委託	3,090,000	基準点測量、地形測量1.62ha、用地測量0.87ha、その他
リサイクルセンター施設基本計画調査委託 (環境現況基本計画)	1,751,000	リサイクルセンター周辺環境現況調査一式、施設基本計画一式
リサイクルセンター地質調査委託	2,369,000	ボーリング(径65)15m3箇所、11m1箇所、現場透水試験(ケーシング法)1回、室内土質試験一式、報告書印刷製本一式、その他
〔土木費〕		
牛浜駅西口広場整備(便所)実施設計委託	1,493,500	設計業務一式、(鉄筋コンクリート造 平家建)
牛浜駅西口広場整備(便所)工事	1,823,100	鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積21.26㎡、男子用(大便器1、小便器2、手洗い1)、女子用(大便器2、手洗い2)、車椅子用便所1、その他
牛浜駅西口広場整備(便所)新築工事監理委託	982,620	監理業務一式
〔消防費〕		
消防団第5分団車庫詰所修繕工事	7,210,000	屋上防水(DD-40)87.0㎡、外壁吹付(弾性フッ素)391.4㎡、笠木(アルミ450型)40.9m、ウレタン塗膜防水(階段部分)15.1㎡、戸袋張替7箇所、その他

6 教育委員会所轄施設改修工事及び修繕

件名	請負金額	内容
〔教育費社会教育費〕		
茶室外構工事	4,448,261 ^円 0	庭園整備面積761.15㎡、表門(1=5.63m)1基、腰掛待合(1=2.24m)1基、深草洗いだし116.0㎡、枯流れ一式、植栽一式、その他
茶室外構工事監理委託	2,398,870	監理業務一式
市民会館冷温水ポンプ取替工事	3,708,000	多段ポンプ(全揚程42.3m)3基、フード弁(SUS製80A)3個、SUS管(80A)8m、サクションユニット(80A)3組、電気配線継込3台、保温(グラスウール)3台、その他
中央図書館空調機ポンプ改修工事	1,344,150	溶液ポンプ分解一式、(ダイヤフラム5個、スラストベアリング2個、真空引き、ラジアルベアリング2個)、冷媒ポンプ分解一式、(ダイヤフラム1個、スラストベアリング2個、ラジアルベアリング2個、真空引き)、その他
わかざり会館自転車置場移設及び金網フェンス改修工事	1,368,870	自転車置場(7.2m×1.8m)1箇所、金網フェンス張替(H=1.8m)20.6m、支柱塗装(錆止め、SOP4回塗)7.7㎡、その他
文化施設駐車場等新設及びフェンス設置工事	3,193,000	アスファルト舗装(厚5cm)121.04㎡、フェンス(H=1.0m)15.8m、外灯(チールライト10.CY121)2台、引込みポール1基、白線引き26.5m、その他
市民会館内装改良工事	1,400,800	天井塗装(EP)1,595.7㎡、壁ビニールクロス293.6㎡、壁塗装(EP)1,832.7㎡布クロス293.6㎡、床(ジュータン)212.1㎡、その他
茶室外構工事(その2)	721,000	軒簾(0.9m×0.7m)15枚、足元竹簾(2.0×0.45)4枚、(1.4m×0.45m)2枚、(0.9m×0.45)3枚、小間用簾(1.15m×0.65m)2枚、(0.75m×1.5m)2枚、その他
松林会館外柵塗装工事	515,000	外柵塗装(SOP、B種4回)83.5㎡、引戸(SOP、B種4回)9.8m、その他

件名	請負金額	内容
わかたけ会館門扉等改良工事	1,648,000 ^円	アルミ連動門扉(6.4m×1.2m×0.35m)1基、(6.0m×1.2m×0.35m)1基、その他
中央図書館フェンス等塗装工事	1,369,900	外柵塗装(SOP2回)280.7㎡、門扉(SOP2回)15.9㎡、軒天175.5㎡、その他
市民会館非常用蓄電池改修工事	1,081,500	鉛蓄電池(シール型ペースト式22面)1組、整流器(全自動サイリスタ)1台、屋外キューピクル1基
中央図書館床張替工事	824,000	床張替200.0㎡(既存材料使用195.4㎡、新規材料4.6㎡)、既存床材撤去処分一式、その他
市民会館冷温水発生機改修工事	2,523,500	吸収液ポンプ(揚程3m、5001/min)1台、冷媒液ポンプ(揚程3m・5001/min)1台、その他
市民会館消防設備改修工事	727,715	ライニング鋼管(VLP-B65)2.6m、ゲート弁(65A)3個、(40A)1個、その他
市民会館自動扉改修工事	772,500	自動扉(DS41型ドアエンジン、コントロールシャシ等)1組、反射スイッチ(H71)2個、強化ガラス(1.8m×1.0m)2枚、安全ビームスイッチ1組、その他
市民会館非常用自家発電装置冷却水タンク取替工事	2,008,500	冷却水タンク(1.12m×0.75m×0.75m)1台、自吸式ポンプ(径40.075Kw)1台、その他
わかぎり会館増築工事設計委託	5,545,520	設計業務一式
〔教育費保健体育費〕		
福生地域体育館(仮称)新築工事に伴うテレビ電波障害調査委託	306,940	事前調査17箇所、報告書作成3部
福生地域体育館(仮称)新築工場地質調査委託	1,493,500	ボウリング(径65砂礫15m、玉石6m、粘土9m)10m 3箇所、標準貫入試験(標本含む。)30回

件名	請負金額	内容
市営プール50m、スライダープール塗装工事	円 13,905,000	50mプール(プールコート3回塗)1,805㎡、スライダープール(プールコート2回塗)374㎡、ノンスリップ塗装164.1㎡、コースライン塗装702.6㎡、その他
熊川体育館壁面取付バスケットボード等改良工事	1,751,000	バスケットゴール1対設置、1基移設、防球ネット張替3張
教育委員会事務室入口扉改修工事	1,442,000	アルミドア(AD-1,W=1200,H=2100両開)1基取付、撤去処分一式、その他
武蔵野台テニスコート及び福東総合グラウンド管理棟塗装工事	1,184,500	外壁吹付(アクリルリジン)201.3㎡、軒裏(SOP.B種4回)32.7㎡、(EP2回)26.1㎡、屋根(トタンコート)16.8㎡、その他
市民体育館外壁塗装工事設計委託	2,420,500	設計業務一式
市民体育館外壁塗装工事	2,466,850	外壁トップコート吹付3,362.0㎡、クラック補修60.6㎡、巾木セメントフィラー塗214.0㎡、サッシュクリーニング446.0㎡、足場、その他
市営プール駐輪場入口門扉取付工事	2,018,800	門扉(伸縮)9.94m、舗装(透水性アスコン)32.98㎡、歩車道ブロック(A種)7.0㎡
市民体育館直流電源装置取替工事	13,029,500	鉛蓄電池(MSE200)54個、収納鉄函1台、自動整流器1台
市民体育館ダクト配管等塗装工事	3,919,150	ケレン(2種)360.0㎡、錆止め360.0㎡、塗装(SOP2回塗)360.0㎡、アルミ建具(ウレタン塗装2回塗)407㎡、その他
熊川体育館防音壁設置工事	11,330,000	防音壁H=4.0m、L=34.0m、振動防止緩衝帯W=0.3m、H=1.5m、L=18.0m、(スタイロフォーム、砂埋)、その他
市民体育館冷温水発生機修繕	1,545,000	再生器(CH-G40H用)1台、熱交換機1台交換、その他
市営競技場管理棟外壁及び屋上防水工事設計委託	978,500	設計業務一式

件名	請負金額	内容
市営競技場管理棟外壁及び屋上防水工事	円 6,489,000	アクリルゴム弾性吹付（K工法）342.0㎡、ウレタン脱気絶縁複合防水410.0㎡、高圧水洗浄371.0㎡、外部足場432.0㎡、養生シート、その他
市営プールフェンス改良工事	8,646,850	外柵塗装（SOP）576.0㎡、外柵基礎吹付483.0㎡、門扉（W=1.74m、H=2.05m）2箇所、（W=2.665m、H=2.0m）1箇所、車止め（可動式）15基、（固定式）1基、ネットフェンス（H=2.0m）40m、その他

施 設 公 園 係

1 公園種別面積の現況

(1) 都市公園（都市公園法に基づくもの）

種 別	面 積	箇所数	備 考
総 合	1 2 7, 0 7 9. 2 3 m ²	2 箇所	
地 区	3 6, 3 1 3. 1 0	1	
近 隣	9 9, 0 9 3. 2 3	8	
街 区	5 7, 0 4 3. 9 2	3 0	熊川公園 6, 6 0 0 m ² を含む。
合 計	3 1 9, 5 2 9. 4 8	4 1	

(2) その他の公園

区 分	面 積	箇所数
児 童 遊 園	6, 7 2 3. 8 2 m ²	1 5 箇所
遊 び 場 等	1 3, 6 2 8. 0 3	8
合 計	2 0, 3 5 1. 8 5	2 3

2 公園・児童遊園使用許可状況

名 称	申請件数	許可件数	使 用 の 目 的
多摩川中央公園	344 件	344 件	バーベキュー、運動会、ゲートボール、キャンプ、マラソン大会ほか
多摩川緑地福生南公園	220	220	バーベキュー、遠足、持久走、たこあげ、ゲートボールほか
多摩川緑地福生柳山公園	29	29	花見、バーベキュー、ボーイスカウト集会、桜まつりほか
多摩川緑地福生かに坂公園	22	22	コンサート、ボーイスカウト集会、グラウンドゴルフ、たこあげ、マラソンほか
加美平公園	3	3	公営ポスター掲示場、やきいも
加美平東公園	8	8	お祭り、町内ソフト大会、もちつき大会、レクリエーションほか
加美平西公園	2	2	公営ポスター掲示場、演芸会
加美平南公園	2	2	畜犬登録及び狂犬病予防注射
加美平北公園	1	1	公営ポスター掲示場
熊牛公園	9	9	ゲートボール、蛸まつり、盆踊り、スポーツ大会ほか
田園広場公園	6	6	ゲートボール、花火打上げほか
長沢公園	6	6	ゲートボール、盆踊り
中福生公園	1	1	遠足
鍋二公園	2	2	公営ポスター掲示場、お祭り
東町公園	2	2	デモ行進解散地
福東公園	11	11	廃品回収、一輪車教室、防災訓練ほか
ほたる公園	1	1	蛸まつり
志茂公園	1	1	夏祭り

名 称	申請件数	許可件数	使 用 の 目 的
原ヶ谷戸児童公園	1 件	1 件	駐車場
本 六 公 園	1	1	盆踊り
明 神 下 公 園	1 1	1 1	盆踊り、桜まつり、もちつき大会、ボランティアリサイクルほか
みずくらいど公園	2	2	バーベキュー、ファミリーゲーム大会
武 蔵 野 橋 公 園	4	4	夏祭り、もちつき大会、畜犬登録及び狂犬病予防注射
武 蔵 野 台 公 園	4	4	アマチュア無線コンテスト、集会、彫刻撮影
武 蔵 野 台 東 公 園	5	5	町会祭礼、ウォークラリー、綱引き大会、公営ポスター掲示場
武 蔵 野 台 南 公 園	1	1	公営ポスター掲示場
も く せ い 公 園	2	2	” 、盆踊り
わ ら つ け 公 園	2	2	” 、納涼大会
福 生 公 園	2 2	2 2	花見、町会盆踊り、集会、フリーマーケット、福祉バザー
東福生駅東口公園	2	2	コンサート、公営ポスター掲示場
小 計	7 2 7	7 2 7	
(仮称)原ヶ谷戸緑地	1	1	駐車場
ポ ケ ッ ト 広 場	2	2	祭礼
小 計	3	3	
牛 浜 児 童 遊 園	7	7	資源回収、祭礼、仮設トイレ設置

名 称	申請件数	許可件数	使 用 の 目 的
親 和 児 童 遊 園	1 件	1 件	公営ポスター掲示場
天 神 児 童 遊 園	2	2	盆踊り、どんど焼き
藤 の 木 児 童 遊 園	2	2	公営ポスター掲示場
ひ ふ み 児 童 遊 園	6	6	ゲートボール、七夕ゴミ集積所、盆踊り
武蔵野台第四児童遊園	1	1	公営ポスター掲示場
小 計	19	19	
合 計	749	749	

3 公園維持管理関係

件 名	延 回 数
清掃及びごみ収集処理	1 8 9 回
樹木剪定及び落葉処理	1 6 1
芝刈り及び草取り	1 1
施設物点検整備	7 9
そ の 他	9 4
計	5 3 4

4 公園内修繕・補修関係

件 名	箇 所 数
便 所 関 係	5 9 箇所
排水パイプます清掃等	2 4
給 水 施 設	2 5
公 園 照 明 灯	1 8
外 柵	7
そ の 他	1 5
計	1 4 8

5 主な新設改良工事及び業務委託

件名	請負金額	内容
時計塔設置工事	7,004,000 ^円	東町、加美平南、原ヶ谷戸児童、鍋ヶ谷戸児童、金掘
公園便所改築工事	10,792,340	福東、原ヶ谷戸児童
武蔵野台東公園改良工事	48,719,000	レンガ舗装952㎡、ダスト舗装1,290㎡、芝張、便所 ほか
ほたる公園改良工事	84,488,840	水路150m、ほたる舎1箇所、池、滝、ポンプ室1式 ほか
多摩川中央公園改良工事	17,911,700	芝舗装5,859㎡、クレール舗装222㎡、バックネット1箇所、ベンチ6基、ほか
長沢ポケット広場(仮称)新設工事	4,614,400	インターロッキング舗装57㎡、フェンス12m、擁壁21m ほか
公園維持工事		
(1) 福生南公園維持工事	923,910	舗装工356㎡、VUパイプ(φ150)48m、ほか
(2) 福生公園維持工事	594,310	ダスト舗装325㎡、下草刈工400㎡、草花植栽一式
(3) 熊牛緑地維持工事	1,946,700	電線ケーブル埋設154m
(4) 熊牛公園外4公園維持工事	1,895,200	公園灯増設(熊牛、長沢、武蔵野橋、武蔵野台南、南)
(5) かに坂公園維持工事	5,510,500	階段設置 巾1.2m×長2.12m、手摺工 高さ0.55m×長29.55m
(6) 原ヶ谷戸児童公園外1公園維持工事	3,574,100	フェンス取替167.77m、フェンス嵩上98.2m
(7) 富士見公園外3公園維持工事	8,961,000	遊具設置3基、シェルター設置1基
(8) 公園看板維持工事	854,900	公園注意看板取替 10基
(9) 福生南公園ワイルドフラワー維持工事	99,910	ワイルドフラワー追まき
(10) 公園砂場維持工事	391,400	砂補充工 18公園

件名	請負金額	内容
各公園修理工事(56件)	3,591,154 ^円	
都市公園及び児童遊園内便所清掃業務委託	3,370,519	シルバー人材センターに委託
緑地清掃委託(柳山)	222,768	"
"(熊牛)	334,152	"
多摩川中央公園清掃業務委託	3,057,374	"
福生南公園清掃業務委託	2,234,400	"
福生南公園管理棟業務委託	1,929,620	"
福生公園清掃業務委託	1,411,200	"
緑地清掃委託	5,510,500	下草刈り23,700㎡、落葉はき291,670㎡
樹木剪定委託	5,294,200	高中木剪定一式
芝生管理委託	5,356,000	芝生地、植込地、雑草地、落ち葉はき一式
中福生公園管理委託	4,037,600	芝生地、植込地、流れ、ほか
多摩川中央公園管理委託	1,720,100	除草、芝刈り、低木刈込、流れ清掃、ほか
除草委託	8,487,200	公園数54箇所除草一式
公園草花植栽委託	1,462,600	パンジー、サルビア、ハボタン植付け一式
福生南公園管理委託	3,450,500	芝生地、植込地、便所・遊具搬出、ほか

件名	請負金額	内容
福生南公園管理委託(門扉管理)	1,670,247 ^円	門扉管理、管理棟警備、電話引込
福生南公園台帳補正委託	409,940	図面・調書補正
南公園フェスティバル委託	4,758,040	
武蔵野台東公園改良工事設計委託	2,935,500	
多摩川中央公園改良工事設計委託	1,854,000	
長沢ポケット広場(仮称)新設工事設計委託	772,500	