

土 木 課

管 理 係
整 備 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

舗装排水整備決定箇所

福生市大字熊川793番地先
福生市大字福生2234番地先
福生市大字福生1982番地先

2 交通安全施設の設置状況

種 類	4年度までの 設 置 状 況	5 年 度		合 計
		新 設	消・除去	
防 護 柵	14,023.6m			14,023.6m
道 路 反 射 鏡	886本	38本	14本	910本
道 路 照 明 灯 (装飾灯を含む。)	3,470灯	76灯	11灯	3,535灯
外 側 線	93,248.9m	146m		93,394.9m
歩 道	4,843.5m	11m		4,854.5m
自 転 車 歩 行 者 専 用 道 路	4,931.0m			4,931.0m
自 転 車 道 植 樹 帯	3,086.4㎡			3,086.4㎡
道 路 警 戒 標 識	366本			366本
道 路 表 示	2,727箇所			2,727箇所
交 差 点 用 点 滅 び ょ う	57基	11基		68基
す べ り 止 め 舗 装 箇 所	50箇所	7箇所		57箇所
案 内 標 識	26本			26本
地 点 名 標 識	119本			119本
道 路 名 称 標 識	217本			217本
回 転 灯	15本			15本

3 屋外広告物許可申請書件数

許可機関	種類	件数	数量
東京都	広告塔	11件	246
	広告板	13	51
	小計	24	297
福生市	広告板	6	26
	アドバルーン	1	5
	小計	7	31
合計		31	328

(数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。)

4 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件(21台)

5 道路率及び舗装率

行政面積	道路面積	道路率	市道総面積	5年度中舗装面積	舗装総面積	舗装率
10.24 ^{km²}	1.03 ^{km²}	10.06 [%]	728,236 [㎡]	1,864 [㎡]	712,864 [㎡]	97.89 [%]

(道路面積は国道及び都道を含む。)

(舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。)

6 市道の現況

区分	舗装道				未舗装道	その他	合計
	コンクリート	高級瀝青	簡易	小計			
延長	373 ^m	28,862 ^m	91,001 ^m	120,236 ^m	6,467 ^m	— ^m	126,703 ^m
面積	65,674 [㎡]	197,051 [㎡]	444,410 [㎡]	707,135 [㎡]	15,372 [㎡]	5,729 [㎡]	728,236 [㎡]

7 道路境界確認件数

57件

8 道路証明等取扱件数

区 分	件 数
市道幅員証明	97件
道路位置指定等承諾	2

9 市道の廃道敷の譲与及び交換件数

区 分	件 数
国から市への譲与	1件
国と民間との交換	0

10 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数
認 定	1件
変 更	14
廃 止	4

11 電気工作物の移設依頼件数

5件

12 国有農地（市道敷）処理件数

区 分	件 数
買受申込み	0件
同売払（無償）	0

13 道路台帳補正業務委託

3 件

道路台帳平面図及び調書補正

14 市道整備測量委託件数

17 件

15 道路境界確定図作成委託

1 件

16 狭あい道路拡幅状況

路 線 名	買 上			無償使用承諾		
	権利者数	筆数	面 積	権利者数	筆数	面 積
市道第 165 号線	人 1	筆 1	m ² 13.69	人	筆	m ²
市道第 231 号線	20	25	117.54	2	2	19.04
市道第 1053 号線	2	2	9.51			
市道第 1184 号線	17	21	177.68	3	7	32.25
市道第 1192 号線	1	1	14.62			
市道第 1204 号線	2	3	114.87			
市道第 1250 号線	1	2	67.61	2	2	12.47
計	44	55	515.52	7	11	63.76
累 計				33	35	285.0

整 備 係

1 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数
道路占用許可	388件
自費工事承認	40

2 交通安全施設事業

道路標示（白線）9,293m、交差点改良（すべり止め舗装759㎡、道路びょうり11箇所）、照明灯（59基）の清掃及び塗装を実施し交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
道路標示（外側線）設置 その1工事	福生市内	3,141,500 ^円	白線工 5,815m
道路標示（外側線）設置 その2工事	福生市内	2,060,000	白線工 3,478m
道路標示（道路鋸）設置 その3工事	福生市内	2,523,500	自発光道路びょうり設置10箇所
道路標示及び交差点改良 その1工事	福生市内	4,686,500	すべり止め舗装工 511㎡
道路標示及び交差点改良 その2工事	福生市内	2,760,400	すべり止め舗装工 248㎡ 自発光道路びょうり設置 1箇所
道路反射鏡撤去及び設置 工事	福生市内	2,142,400	撤去 10基 設置 10基
道路照明灯清掃及び塗装 工事	福生市内	2,266,000	400W塗装 灯柱16基共架43基 清掃59基
合 計		19,580,300	

3 道路維持補修

舗装補修及び雨水排水整備・植栽補植工事等を36件実施し、安全確保・美化を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道幹Ⅱ-5号線排水整備工事	加美平内	1,215,400 ^円	U形集水ます工3箇所舗装工30㎡
市道幹Ⅱ-18号線補修工事	北田園内	1,905,500	舗装面積105㎡
市道幹Ⅰ-1号線舗装補修工事	志茂地内	2,708,900	舗装面積704㎡
市道幹Ⅱ-18号線等集水ます設置及び補修工事	南田園内	1,133,000	集水ます補修 3箇所 集水ます新設 1箇所
市道第300号線外舗装補修工事	熊川地内	700,400	舗装面積174㎡
市道幹Ⅱ-13号線外舗装補修工事	熊川地内	927,000	舗装面積199㎡
市道幹Ⅱ-18号線補植工事	南田園内	978,500	サツキ620株
市道幹Ⅱ-13号線側溝補修工事	熊川地内	1,390,500	U形集水ます工2箇所舗装工15㎡ 街きょ工37m
桜橋等高欄補修工事	加美平内	968,200	高欄パネル取替 13.5m 車止め支柱設置 4本
市道田園64号線補修工事外10件	福生市内	2,922,923	舗装工・碎石舗装・石積補修・伐採 伐根工事等
単価契約工事分16件	福生市内	2,996,673	
合 計		17,846,996	

4 その他の道路維持補修

(1) 道路等応急補修内容

件 名	件 数
側溝、排水管等清掃	65 件
側溝、排水管の敷設及び補修	11
舗装工事及び補修	63
砂利道補修	19
甲蓋類の敷設及び補修	23
標識、カーブミラー、ガードレール設置及び補修	125
ごみ、泥等の処理	22
整地及び除草	90
除雪及び塩化カルシウム散布	7
その他	141
計	566

(2) 市道の維持補修等に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物15.5 t、袋詰合材(40Kg入)70袋 アスファルト乳剤450ℓ、砕石40m ³ 、U形用蓋28枚 砂10m ³ 、段差修正材25組、その他
--------	---

5 道路照明灯修繕委託件数

種 別	球 取 替	点滅器取替	グローブ取替	灯器具取替	その他	計
蛍 光 灯	63 件	3 件	0 件	0 件	0件	66件
水 銀 灯	173	58	2	3	28	264
ナトリウム灯	3	0	0	0	0	3
回 転 灯	6	0	0	0	3	9
計	245	61	2	3	31	342

6 道路緑化状況

樹 種	4年度までの 管 理 本 数	5 年 度		合計管理本数
		植 樹	除 去	
イ チ ョ ウ	431 本		2 本	429 本
トウカエデ	452 本		1 本	451 本
シダレヤナギ	41 本	1 本	1 本	41 本
サザンカ	48 本			48 本
ツバキ	32 本			32 本
トチノキ	19 本			19 本
ハナミズキ	4 本			4 本
ケヤキ	1 本			1 本
歩道植樹帯	6,487.2 m ²	244.0m ²		6,731.2 m ²

工 務 係

1 道路新設改良事業

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改善の工事を27件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道第317号線改良に伴う植木移植工事	熊川地内	5,665,000 ^円	高木37本 低木161株
市道田園2号線外3路線側溝改良工事	北田園2丁目地内	25,214,400	側溝延長=955.0m
市道武蔵野台54号線外1路線側溝改良工事	武蔵野台2丁目地内	15,953,670	側溝延長=623.8m
市道田園43号線外1路線側溝改良工事	南田園2丁目地内	11,742,000	側溝延長=484.0m
市道第1123号線側溝改良工事	本町地内	2,060,000	側溝延長=61.3m
市道田園53号線外2路線側溝改良工事	南田園1丁目地内	18,437,000	側溝延長=711.0m
市道田園29号線外4舗装工事	南田園3丁目地内	11,793,500	L=647.0m W=6.0m A=3,300.0m ²
市道田園52号線舗装工事	南田園3丁目地内	8,549,000	L=161.0m A=車道789.0m ² 歩道225.0m ²
市道第317号線新設工事	熊川地内	9,579,000	L=62.0m W=4.5m A=239.0m ²
市道武蔵野台13号線外1改良工事	武蔵野台1丁目地内	12,360,000	L=164.8m W=4.0m A=778.0m ²
市道第1194号線改良工事	福生地内	13,214,900	L=132.0m W=6.0m A=815.0m ²
市道武蔵野台5号線外1改良工事	武蔵野台1丁目地内	21,934,880	L=324.9m W=4.0m A=1,381.0m ²
市道第1164号線改良工事	福生地内	16,793,120	L=270.0m W=5.0m A=1,146.0m ²
市道幹線Ⅱ-18号線点字ブロック工事	北田園2丁目地内	144,200	ブロック10箇所
市道幹線Ⅱ-18号線植栽工事	北田園2丁目地内	15,347,000	低木1,596株 歩道舗装A=610.0m ²
市道第175号線改良工事	熊川地内	2,472,000	L=37.4m W=4.0m A=131.0m ²
市道1204号線拡幅工事	福生地内	6,695,000	L=71.4m W=4.0m A=217.0m ²
市道第1205号線拡幅工事	福生地内	4,269,350	L=64.6m W=4.0m A=191.0m ²
市道第165号線拡幅工事	熊川地内	463,500	すみ切り A=9.0m ²
市道1184号線改良工事	福生地内	29,355,000	L=322.0m W=4.5m A=1,215.0m ²
市道第231号線拡幅改良工事	熊川地内	4,017,000	L=130.0m 側溝改良=130.0m
市道田園22号線外3路線改良工事	北田園2丁目地内	25,750,000	L=1,026m W=6.0m A=5,234.0m ²
市道第316号線改良工事	熊川地内	4,352,780	L=56.5m W=5.0m A=255.0m ²

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道第164号線改良工事	熊川地内	11,639,000 ^円	L=148.5m W=6.0m A=784.0㎡
市道第182号線外1階段工事	熊川地内	5,047,000	鉄骨階段撤去新設L=15.0m W=1.5m
市道第40号線改良工事	熊川地内	648,900	ブロック積み復旧L=13.9m
市道幹線Ⅱ-13号線外2路線改良工事	熊川地内	5,229,310	歩道新設L=14.0m W=2.0m A=25.0㎡
合 計		28,872,6510	

2 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯(80W)65基、道路反射鏡設置工事として24基、地点名板設置替え44枚を実施し交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
道路照明灯設置その1工事	福生市内	3,399,000 ^円	共架3基 灯柱12基 撤去3基
道路照明灯設置その2工事	福生市内	6,901,000	共架27基 灯柱13基 撤去4基
道路照明灯設置その3工事	福生市内	4,120,000	共架12基 灯柱9基 撤去4基
道路反射鏡設置その1工事	福生市内	4,377,500	1面鏡10基 2面鏡10基
道路反射鏡設置その2工事	福生市内	99,910	1面鏡1基
道路反射鏡設置その3工事	福生市内	4,326,000	1面鏡8基 2面鏡9基 撤去14基
道路地点名設置工事	福生市内	5,459,000	地点名板設置替え44枚
合 計		28,682,410	

3 橋りょう維持事業

橋の欄干の老朽化により、旧橋を利用し、玉川上水の景観を考慮した改良を図った。また、加美平立体交差内の照明配管等の補修を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
宿 橋 改 良 工 事	福生地内	13,905,000 ^円	親柱4基 笠石11.35㎡(御影石)
そ の 他 維 持 補 修	加美平 地内	2,678,000	立体交差の照明配管補修
合 計		16,583,000	

4 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路改良を実施し生活環境の整備を図った。内容は、道路築造に伴う下の川ボックスカルバート設計及び工事である。

委託・工事件名	委託・工事箇所	委託・工事金額	委託・工事内容
市道田園19号線改良工事(水路工)	北田園地内	104,030,000 ^円	ボックス□3,500×1,600 L=80.2m
市道田園19号線樹木伐採工事	北田園地内	2,647,100	伐採3本 枝剪定18本
市道田園19号線改良工事(水路工)その2	北田園地内	14,350,990	法面防護一式 管理柵(木杭)78.0m
市道田園28号線改良工事	南田園地内	8,890,960	階段設置 L=6.0m W=1.5m
市道田園19号線地質調査等委託	北田園地内	2,935,500	機械ボーリングL=12.0m(2箇所)
市道田園28号線外2路線測量委託	田園地内	4,841,000	道路詳細設計に伴う測量 L=1.03km
市道田園28号線外2道路詳細設計委託	田園地内	7,725,000	道路詳細設計 L=1.03km
市道田園19号線改良工事施工監理委託	北田園地内	5,045,970	監理日数85日
合	計	150,466,520	

5 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工事件名	工事箇所	工事金額	工事内容
私道整備その1工事	福生地内	2,750,100 ^円	L=59.0m W=4.0m A=257.0 ^m
私道整備その2工事	熊川地内	3,014,810	L=32.0m W=4.0m A=105.0 ^m
私道整備その3工事	熊川地内	2,441,100	L=25.2m W=4.0m A=77.0 ^m
私道整備その4工事	福生地内	6,592,000	L=74.4m W=4.0m A=245.0 ^m
私道整備その5工事	福生地内	12,009,800	L=164.0m W=4.0m A=536.0 ^m
私道整備その6工事	牛浜地内	4,078,800	L=32.0m W=4.0m A=107.0 ^m
私道整備その7工事	熊川地内	2,292,780	L=31.0m W=4.0m A=101.0 ^m
私道整備その8工事	熊川地内	3,378,400	L=61.0m W=2.4~6.0m A=167.0 ^m
私道整備その9工事	熊川地内	3,296,000	L=36.1m W=4.0m A=119.0 ^m
合	計	39,853,790	