

土 木 課

管 理 係
整 備 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

舗装排水整備決定箇所

福生市牛浜145-2番地先
” 大字福生2267-2番地先
” 大字福生2464-4外番地先

2 交通安全施設の設置状況

種 類	11年度までの 設置状況	1 2 年 度		合 計
		新 設	消・除去	
防 護 柵	14,313.7m	56m	2m	14,367.7m
道 路 反 射 鏡	1,075本	13本		1,088本
道路照明灯 (装飾灯を含む。)	3,785灯	37灯	1灯	3,821灯
外 側 線	96,019.2m			96,019.2m
歩 道	24,792.7m	55.5m		24,848.2m
自転車・歩行者専用道路	4,931m			4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4m			3,086.4m
道路警戒標識	381本	3本		384本
道路表示	2,727箇所			2,727箇所
交差点用点滅びょう	193基	45基		238基
すべり止め舗装箇所	99箇所	6箇所		105箇所
案内標識	55本			55本
地点名標識	133本	14本		147本
道路名称標識	217本			217本
回 転 灯	14本			14本

3 屋外広告物許可申請件数

許可機関	種 類	件 数	数 量	備 考
東 京 都	広 告 塔	5 件	76	数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。
	広 告 板	16	113	
	小 計	21	189	
福 生 市	広 告 板	5	15	
	アドバルーン	0	0	
	小 計	5	15	
合 計		26	204	

4 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件 (21台)

5 道路率及び舗装率

行政面積	道路面積	道路率	市道総面積	12年度中舗装面積	舗装総面積	舗装率
10.24km ²	1.05km ²	10.25%	746,098m ²	2,723m ²	731,314m ²	98.02%

(道路面積は、国道及び都道を含む。)

(舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。)

6 市道の現況

区 分	舗 装 道				未舗装道	その他	合 計
	コンクリート	高級 ^{れき} 瀝青	簡 易	小 計			
延 長	410m	31,317m	90,440m	122,167m	5,765m	— m	127,932m
面 積	72,617m ²	209,252m ²	442,524m ²	724,393m ²	14,784m ²	6,921m ²	746,098m ²

7 道路境界確認件数

77件

8 道路証明取扱件数

区 分	件 数
市 道 証 明	146 件

9 市道の廃道敷の譲与及び交換件数

区 分	件 数
国から市への譲与	3 件
国と民間との交換	2

10 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数
認 定	0 件
変 更	21
廃 止	2

11 電気工作物の移設依頼件数

8件

12 国有農地（市道敷）処理件数

区 分	件 数
買 受 申 込 み	0 件
同 売 払（無償）	0

13 道路台帳補正業務委託件数

2件（道路台帳平面図及び調書補正）

14 市道整備測量委託件数

41件

15 道路境界確定図作成委託件数

6件

16 狭あい道路拡幅状況

路 線 名	買 上			無 償 使 用 承 諾		
	権利者数	筆 数	面 積	権利者数	筆 数	面 積
市道第1057号線	1 人	1 筆	7.63 m ²	人	筆	m ²
市道第146号線	3	3	39.35			
市道第1004号線	5	8	81.35			
市道第115号線	5	8	126.49			
市道第222号線	3	3	144.97			
市道第1074号線	1	1	15.87			
市道第1170号線	1	1	11.11			
市道第1246・幹II-4号線	1	1	1.01			
市道第1006号線	2	2	2.40			
市道第1169号線	1	1	25.52			
市道第1065号線	2	1	8.03			
市道第231号線	8	8	46.51			
合 計	33	38	510.24	0	0	0.00

17 道路占用料徴収状況

占 用 物 件		単 位	単価	数量	占 用 料			
					減免前	減免額	減免後	
法第32条第1項第1号に掲げる 工作物	第1種電柱	1本につき1年	1,630 ^円	1,047 ^本	2,659,380 ^円	0 ^円	2,659,380 ^円	
	第2種電柱		2,540					
	第3種電柱		3,440					
	第1種電話柱		930	524	486,545	0	486,545	
	第2種電話柱		1,500					
	第3種電話柱		2,080					
	その他の柱類		140					
	共架電線その他上空に設ける線類	長さ1mにつき1年	20	127,356m	2,544,700	1,020	2,543,680	
	地下電線その他地下に設ける線類		10	1,223	12,230	0	12,230	
	路上に設ける変圧器	1個につき1年	1,400	1個	1,400	350	1,050	
	地下に設ける変圧器	占用面積1㎡につき1年	960					
	変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所	1個につき1年	2,580	109	281,220	132,870	148,350	
	広告塔	表示面積1㎡につき1年	8,800					
	その他のもの	占用面積1㎡につき1年	2,730					
法第32条第1項第2号に掲げる 物件	外径が0.1m未満のもの	長さ1mにつき1年	93	142,320m	13,200,800	648,084	12,552,716	
	外径が0.1m以上0.15m未満のもの		140	20,209	2,773,465	425,622	2,347,843	
	外径が0.15m以上0.2m未満のもの		180	10,948	1,970,640	492,660	1,477,980	
	外径が0.2m以上0.4m未満のもの		340	10,133	3,442,713	837,448	2,605,265	
	外径が0.4m以上1.0m未満のもの		930	7,075	6,579,750	1,147,155	5,432,595	
	外径が1.0m以上のもの		1,860	227	422,220	0	422,220	
法第32条第1項第3号に掲げる施設	占用面積1㎡につき1年	1,860						
法第32条第1項第4号に掲げる施設	占用面積1㎡につき1年	2,150	11㎡	23,650	11,825	11,825		
法第32条第1項第5号に掲げる 施設 (地下街及び地下室を除く。)	上空に設ける通路	占用面積1㎡につき1年	5,800					
	地下に設ける通路		4,020					
	その他のもの		1,870					
法第32条第1項第6号に掲げる 施設	祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの	占用面積1㎡につき1日	88					
	商品置場その他これに類するもの	占用面積1㎡につき1年	8,800					
道路法施行令(昭和27年政令第 479号。以下「令」という。) 第7条第1号に掲げる物件	看板(アーチ式であるものを除く。)	表示面積1㎡につき1年	8,800	550	4,840,000	3,890,720	949,280	
	標識	1本につき1年	2,200	23本	50,600	38,960	11,640	
	旗ざお及び幕	祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの	占用面積1㎡又は1本につき1日	88				
		その他のもの	占用面積1㎡又は1本につき1年	8,800				
	アーチ式工作物	車道を横断するもの	1基につき1年	88,000				
	その他のもの		44,000					
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料の置場	占用面積1㎡につき1年	8,800	100㎡	328,092	0	328,092		
合 計					39,617,405	7,626,714	31,990,691	

※数量及び金額については、年度途中からの占用も含む。

18 建設関係調査委託料

委 託 件 名	委託箇所	委託金額	委 託 内 容
市道幹線 I-1号線交通量調査委託	志茂地内	351,750 ^円	交通量調査2車線1箇所 (3日間)
市道幹線 I-1号線路面性状 (たわみ量) 調 査 委 託	"	1,134,000	L=415m、W=8m (20mピッチで調査)
駐 輪 場 設 置 調 査 委 託	熊川地内	294,000	既設調査、工法検討、報告書
抵 当 権 関 係 調 査 業 務 委 託	福生地内	10,057	抵当権抹消登記
合 計		1,789,807	

整 備 係

1 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数
道路占用許可	404件
自費工事承認	24

2 交通安全施設事業

道路表示（白線17,340m）、交差点改良（道路鎮44箇所）、道路照明灯（50基）の清掃及び塗装等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工 事 金 額	工 事 内 容
道路標示（外側線）設置その1工事	市 内	2,803,500円	外側線5,740m
道路標示（道路鎮）設置その1工事	"	2,887,500	道路点滅鎮18箇所
道路標示（外側線）設置その2工事	"	5,617,500	外側線11,600m
道路標示（道路鎮）設置その2工事	"	5,565,000	道路点滅鎮設置26箇所、取替え7箇所
道路照明灯清掃及び塗装工事	"	1,890,000	400w灯柱10基、共架40基
市道第138号線ネットフェンス設置工事外2件	"	1,029,000	ネットフェンスH=1.5m、L=8.5m外
合 計		19,792,500	

3 道路維持補修

工 事 件 名	工事箇所	工 事 金 額	工 事 内 容
市道田園19号線改良工事	北田園地内	3,087,000円	L=61.0m、W=5.5m、A=351.0m ² L型ブロックL=29.0m LU型ブロックL=26.0m
市道幹線Ⅰ-4号線舗装補修工事	熊川地内	2,940,000	L=65.0m、W=5.8~6.7m、 A=391.0m ²
市道第229号線分水管布設替工事	"	2,415,000	分水管(φ300)L=27.0m、1号人孔1箇所 ボックスカルバートL=4.0m
市道幹線Ⅱ-13号線補修工事外8件	市 内	1,657,950	舗装補修外
道路維持補修工事	"	5,802,101	単価契約25件
合 計		15,902,051	

4 その他の道路維持補修

(1) 道路等応急補修内容

件 名	件 数
側溝清掃	61件
排水管等清掃	0
側溝補修	4
排水管等補修	0
舗装補修	34
砂利道補修	6
甲蓋類補修	19
標識、カーブミラー、ガードレール補修	75
ごみ、泥等の処理	33
整地及び除草	26
その他	515
合 計	773

(2) 市道の維持補修等に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物19t、袋詰合材（30kg入）40袋、アスファルト乳剤270ℓ、カーブミラー10面、支柱6本ほか
--------	---

5 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種 別	球 取 替	点滅器取替	グローブ取替	灯器具取替	そ の 他	合 計
蛍 光 灯	18	1	2		2	23
水 銀 灯	135	66		8	71	280
ナトリウム灯	3					3
回 転 灯						
合 計	156	67	2	8	73	306

6 道路緑化状況

樹 種	11年度までの 管 理 本 数	12 年 度		合計管理本数
		植 樹	除 去	
イ チ ヨ ウ	428 本	本	本	428 本
ト ウ カ エ デ	368			368
シ ダ レ ヤ ナ ギ	59		13	46
サ ザ ン カ	48	2		50
ツ バ キ	63			63
ト チ ノ キ	19			19
ハ ナ ミ ズ キ	66	20		86
ケ ヤ キ	3			3
キンモクセイ	5			5
モ ミ ジ	5			5
歩道植樹帯	7,733.4 m ²	8 m ²		7,741.4 m ²
ヒペリカム地被類	2,125 株			2,125 株

工 務 係

1 道路新設改良事業

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改善工事を23件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道幹線Ⅰ-1号線舗装補修工事	志茂地内	5,565,000 ^円	L=106.0m, W=8.0m, A=775.3m ²
市道武蔵野台14号線舗装工事	武蔵野台地内	7,509,600	L=360.0m, W=6.2m, A=2,258.8m ²
市道第84号線外1改良工事	熊川地内	9,612,750	L=258.0m, W=2.7~3.0m, A=572.0m ² 雨水管布設(φ250mm) L=95.0m, 1号人孔5箇所、 L型集水ます11箇所
市道第1196号線擁壁設置工事	福生地内	3,687,600	L型擁壁工(L=2,000mm, H=1,750mm) L=14.0m
市道加美平69号線植栽工事	加美平地内	7,654,500	歩道L=158.0m, W=2.2m, A=270.7m ² 、 植樹ます20箇所、花みずき20本、どうだんつつじ40株、 ガードパイプ取替えL=117.9m
市道幹線Ⅱ-18号線舗装工事	南田園地内	23,100,000	L=292.0m, W=5.0m, A=1,546.0m ² 滑り止め舗装(レッドA=212.0m ² , 黒キララA=160.0m ²)
市道第1118号線側溝改良工事	本町地内	7,929,600	L=129.4m, W=4.0m, A=427.0m ² 、 L型ブロックL=131.0m, LU型ブロックL=121.0m
市道幹線Ⅱ-20号線舗装工事	北田園地内	7,342,650	L=192.0m, W=5.0m, A=1,001.0m ²
市道武蔵野台51号線側溝改良工事	武蔵野台地内	13,253,100	L=148.0m, W=6.0m, A=735.6m ² 、 ロングU側溝L=290.0m
市道第1055号線外1改良工事	福生地内	10,926,300	L=91.0m, W=5.0m, A=409.2m ² , L型ブロックL=192.1m, 吸込槽(φ1,200mm) 3箇所, 集水ます6箇所
市道第231号線改良工事	熊川地内	8,696,100	L=212.0m, W=4.0m, A=764.5m ² L型ブロックL=156.9m, LU型ブロックL=147.6m
市道幹線Ⅱ-13号線舗装工事	〃	2,549,400	L=96.5m, W=6.3m, A=626.0m ²
市道第1137号線改良工事	北田園地内	10,027,500	L=68.5m, W=4.0m, A=228.0m ² 、 L型ブロックL=132.0m, L型集水ます5箇所、 ボックスカルバート(1,500mm×800mm) L=21.7m
市道第1165号線改良工事	福生地内	10,211,250	L=80.3m, W=5.5m, A=364.0m ² 、 L型ブロックL=118.2m, L型集水ます8箇所、 雨水管布設(φ350mm) L=59.0m, 1号人孔4箇所
市道幹線Ⅱ-1号線歩道設置工事	〃	3,612,000	歩道L=22.0m, W=3.5m, A=71.0m ² 、ガードパイプ L=21.0m, 街きょL=21.6m, 境石L=22.2m
市道第174号線舗装工事外7工事	市 内	5,324,550	L=72.8m, W=4.1m, A=289.1m ² 外
合 計		137,001,900	

(歩道整備状況)

- ・市道幹線Ⅱ-1号線歩道設置工事 歩道延長22.0m 歩道幅員3.5m

2 橋りょう維持事業

歩行者等の安全確保を図るため、山王橋に歩道橋等を設置した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
山王橋歩道設置工事施工監理委託	熊川地内	2,226,000 ^円	施工監理一式
山王橋歩道設置工事	"	29,398,950	L=16.5m、W=2.0m、A=33.0m ²
合 計		31,624,950	

3 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯（80W～200W）30基、道路反射鏡設置工事として10基、道路標示設置工事として1,236.8m²等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
道路照明灯設置その1工事	市 内	2,310,000 ^円	80W共架9基/灯柱2基、200W共架2基、100W灯柱撤去1基
" その2工事	"	1,585,500	80W共架9基/灯柱1基、100W共架移設1基
" その3工事	"	1,160,250	80W共架8基
道路反射鏡設置その1工事	"	247,800	1面鏡柱1基
" その2工事	"	1,890,000	1面鏡柱2基/共架3基、2面鏡柱4基(内2基変更)/共架2基
道路地点名設置その1工事	"	1,837,500	地点名板14枚
市道第1042号線交通安全施設工事	牛浜地内	1,134,000	カラー舗装A=640m ² （スクールゾーン2箇所）
道路標示設置その1工事	市 内	13,177,500	滑り止め舗装、レッドA=711.6m ² 、黒キララ=437.0m ² ゼブラ（レッド、黒キララ）A=88.2m ²
市道第1048号線ガードレール設置工事 外6工事	"	2,320,500	ガードレールL=25.0m 外
合 計		25,663,050	

4 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
私道整備その1工事	牛 浜 地 内	2,493,750 ^円	L=24.2m、W=4.0m、A=75.0m ² L型ブロックL=29.0m、LO型側溝L=19.0m
” その2工事	福 生 地 内	687,750	L=23.8m、W=4.5m、A=90.0m ² L型ブロックL=48.0m
” その3工事	福 生 ・ 福生二宮地内	4,190,550	L=52.4m、W=4.0m、A=205.3m ² L型ブロックL=111.8m、吸込槽（φ900mm）1箇所
合 計		7,372,050	