

第 2 節 道路河川橋りょう

1. 原材料費(市道の維持、補修原材料費)

	金 額	内 容
市道補修工事ほか	10,621 千円	アスファルトコンクリート ハイカット合材 碎石 砂利 その他

2. 道路改良補修工事

工 事 件 名	工事箇所	請 負 金 額	工 事 内 容
市道第127号線 側溝補修工事	熊川地内	45,000 円	$A = 15 m^2$
市道第789号線ほか 371, 372, 697舗装工事	福生地内	2,860,000	L=275.9m L形溝=143.1m W=2.7~5.0m U " = 58.7m A=897.1m ²
市道第514号排水路 改良及び側溝工事	志茂地内	4,390,000	L=186.0m U形溝=173.44m
加美平17号線 舗装工事	加美平地内	1,680,000	L=324.0m W=6.0m A=1,761.0m ²
市道第498号、332号線 舗装工事	牛浜地内	1,877,000	L=403.1m U形溝=134.4m W=2.4~3.9m A=1,145m ²
都営第3,4住宅排水管 改修工事に伴う附帯工事	熊川地内	320,000	水替工15日 道水管 ϕ 200 35m 路盤工M40 400m ² t=10m
市道第136,177号線 舗装ほか1件工事	熊川 } 地内 下河原 }	1,770,000	L=272.4m W=3.3~4.0m A=882m ²
市道第514号線 舗装工事	志茂地内	940,000	L=186.0m W=6.0m A=1,009.0m ²
市道第332号線 法面保護工事	永田地内	84,700	間知ブロック積面積=10.5m ² " 高 =1.8m
市道第191号線 人孔設置工事	熊川地内	500,000	円形人孔 ϕ 1200 4ヶ所

工 事 件 名	工事箇所	請負金額	工 事 内 容
市道第521号線舗装側溝改修工事	福生地内	18,700,000 ^円	L=555.0m L形溝=49.9m W=6.7~7.45m A=3,938.0m ²
市道第238号、239号線改修工事	熊川地内	4,350,000	L=555.0m コンクリート擁壁 W=4.0m H=0.4~1.5m A=2,223.5m ²
市道第521号線側溝補修工事	福生地内	450,000	U形用コンクリート蓋=145.3m 現場打設側溝=43.0m
市道第547号線側溝改修工事	福生地内	760,000	L=71.0m 暗渠工8.0m
市道第550号、583号、227号線舗装工事	武蔵野 福生}地内 熊川	1,840,000	L=349.7m W=3.3~4.5m A=1,327m ²
市道第115号線舗装工事	熊川地内	1,150,000	L=109.80m W=3.33m A=365.65m ²
加美平11号線ほか4路線舗装工事	加美地内	5,400,000	L=910.8m W=6.0~8.0m A=5,524m ²
南公園取付歩道設置工事	熊川地内	5,150,000	L=40.0m
市道第180号線舗装工事	加美地内	1,780,000	L=139.0m L形溝=131.5m W=6.0m U''=251.0m A=786.0m ²
市道第262号、704号、544号線舗装工事	熊川 福生}地内	2,270,000	L=274.3m L形溝=137.7m W=2.32~3.32m U''=136.5m A=1,108.8m ²
区画街路武蔵野台11号線ほか2路線舗装工事	武蔵野地内	4,500,000	L=793.5m W=4.0~8.0m A=4,290.0m ²
市道第238号線車止壁高上工事	熊川地内	920,000	嵩上延長=389.9m " 高さ=60~300mm
市道第191号線ほか2改良舗装工事	福生地内	4,250,000	L=200.0m L形溝=201.9m W=6.0m U''=186.2m A=1,200.0m ²
下の川石積橋梁新設工事	熊川地内 (熊川公園)	619,000	L=10.9m 転落防止柵=32.4m W=2.0m H=2.0m A=30.0m ²