

建設課

48年度の土木事業は、市民の生活道路を重点に整備し、道路新設、改良及び補修等を行った。

年々増加する交通事故から市民の安全を確保するため交通安全施設整備事業についても積極的に整備、改善を行った。なお、今後の土木事業につきましては主要幹線道路は全部舗装され、全国的にもきわめて高い整備状況となりましたが、市民生活の利便をよりはかるために裏通りなど日常生活に最も関係ある生活道路の整備を重点的にすすめていく予定です。また交通安全整備についても鋭意努力したい。

昭和48年度実施した主な土木事業のうち防衛道路事業は市道277号線の道路新設工事及び市道幹Ⅱ-1号線舗装打替工事を実施した。多摩河原地区区画整理事業に伴い日本住宅公団が本地区内に団地864を建設したため入居者等の通勤、通学道路として市道229号線に歩道橋設置工事を実施しこれら入居者等の利便をはかった。東京都市町村土木補助事業としては、市道加美平16号線及び市道幹Ⅱ-9号線舗装打替工事を実施した。また、交通安全対策事業としては、通学道路に重点をおき各学校、保育所等に通ずる主要な通学道路に準歩道、防護柵の取付けをし交通量の多い主要道路には400ワットの水銀照明灯を設置した。なお新規事業として永田橋から市営プールまでの延長約350メートルを市民のリクリエーションの一環として自転車専用道路として工事を実施した。なお昭和49年度以降も継続事業として北は羽村町南は昭島市まで通ずる自転車専用道路として計画実施していきたい。

# 管 理 係

## 1. 道路率及び舗装面積

年度	行政面積	道路面積	道路率	市道総面積	年度中 舗装面積	舗装総面積	舗装率
48	10.4km <sup>2</sup>	0.59km <sup>2</sup>	5.7%	586,955m <sup>2</sup>	19,045m <sup>2</sup>	448,317m <sup>2</sup>	76.4%

## 2. 管理者別市内道路現況

種別	実延長	面積			舗装率
		総面積	舗装面積	未舗装面積	
国道	3,250m	39,000m <sup>2</sup>	39,000m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	100%
都道	11,092	82,128	82,128	0	100
市道	139,615	586,955	448,317	138,638	76.4
計	153,957	708,083	569,445	138,638	—

## 3. 道路占用許可及び境界査定

事項	件数	
	前年度	48年度
道路占用許可	130	144
〃 工事協議	—	—
〃 掘削申請	145	115
境界査定	110	156

4. 交通安全施設及び道路照明灯

名 称	前 年 度	4 8 年 度	
		新 設 数	金 額 (千円)
防 護 柵	1,482 m	70 m	912
道 路 反 射 鏡	7基	10基	928
道 路 照 明 灯	27灯	19灯	1,450
標 示 区 画 線	300 m	7,419 m	1,586
歩 道	484 m	944 m	5,034
警 戒 標 識	—	—	—
自 転 車 道	—	350 m	1,875
段 差 改 良	—	48か所	1,550
計	—	—	13,335

5. 失業対策事業

48年度の失業対策事業は、主に加美平及び武蔵野台地区砂利道の不陸整正を行い交通の円滑と住民の安全を図った。

また、同地区内の側溝清掃等も行った。

路 線 名	金 額	内 容
一般道路補修工事 (加美平、武蔵野台地区)	(千円) 4,426	L = 7,680 m W = 6.4 m A = 49,152 m <sup>2</sup>

6. 屋外広告物許可件数

	種 類	件 数	金 額 (円)
都	立 看 板	—	—
	広 告 板	1	4,500
	広 告 塔	6	99,000
	ポ ス タ ー	—	—
	ア ド バ ル ー ン	—	—
計	—	7	103,500
市	立 看 板	2	2,600
	広 告 板	5	26,250
	広 告 塔	—	—
	ポ ス タ ー	2	1,260
	ア ド バ ル ー ン	1	4,800
計	—	10	34,910
合 計	—	17	138,410

# 工 事 係

## 1. 道路河川橋りょう

### (1) 原材料費（市道の維持、補修原材料費）

	金 額	内 容
市道補修工事ほか	千円 5,334	アスファルトコンクリート ハイカット合材 砕石、砂利、その他

### (2) 道路改良補修工事

工 事 件 名	工事箇所	請 負 金 額	工 事 内 容
市道1049号線舗装工事	福生地内	円 600,000	L=98m W=5.22m A=512m <sup>2</sup>
市道1158.1154他1路線改良工事	福生地内	5,040,000	L=453.4m W=2.0~3.22m A=1,364.2m <sup>2</sup> U形溝359.5m L形溝364.8m 蓋掛363.5m
市道1037.1006号線改良舗装工事	牛浜地内	8,200,000	L=263.0m W=4.0m A=864.0m <sup>2</sup> U形溝207.6m L形溝221.3m
市道加美平11.24号線舗装工事	加美平地内	1,330,000	L=228.5m W=5.34m A=1237.0m <sup>2</sup> U形溝39.4m
市道53号線舗装工事	武蔵野地内	530,000	L=94.5m W=5.34m A=496.0m <sup>2</sup>
市道1184号線改良舗装工事	福生地内	3,950,000	L=320.0m W=3.5m A=1110.0m <sup>2</sup> 現場打側溝85.0m
市道加美平26号線舗装工事	加美平地内	950,000	L=202.5m W=6.0m A=1081.0m <sup>2</sup>
市道幹Ⅱ-15号線排水路新設工事	熊川地内	7,000,000	L=332.6m 人孔設置10か所 管路延長320.6m 復旧面積818.0m <sup>2</sup>
市道加美平16号線舗装及側溝改修工事	加美平地内	9,400,000	L=224.5m W=5.07m L形溝208.3m A=1221.0m <sup>2</sup> U形溝204.9m
第2小学校サイレン操作線移設工事	熊川地内	74,000	操作線移設
市道幹Ⅱ-9号線舗装及側溝改修工事	福生地内	11,650,000	L=384.3m W=5.05m A=1980.0m <sup>2</sup> 現場打側溝361.8m
市道1号線舗装工事	熊川地内	490,000	L=107.6m W=2.1~3.0m A=269.0m <sup>2</sup>

工 事 件 名	工事箇所	請負金額	工 事 内 容
市道1184号線 附帯工事	福生地内	260,000 円	側溝浚渫工 220.0m 側溝蓋掛工 3.0m
市道586号線外 1路線排水工事	福生地内	793,000	L形溝 39.4m
市道幹Ⅱ-9号線舗装 すりつけ工事	福生地内	370,000	A=35.0m <sup>2</sup> 碎石、砂敷均し 70.0m <sup>2</sup>
富士見橋(仮称)設置 に伴う取付工事及市道 276号線舗装工事	多摩河原地内	5,000,000	L=16.45m A=505.0m <sup>2</sup> W=2.67~3.34m U形溝 25.40m
市道165号線外2路 線側溝及舗装工事	熊川地内	2,050,000	L=196.5m W=2.45~5.34m A=611.0m <sup>2</sup> U形溝 141.6m
市道274号線 路肩防護工事	熊川地内	560,000	間地ブロック 40m <sup>2</sup> 基礎延長 16.0m
市道1135,1145号線 排水管理設及舗装工事	福生地内	3,435,000	管渠工 55.9m L形溝 269.9m 現場打側溝 40.3m
市道1105号線 舗装工事	志茂地内	890,000	L=44.7m W=7.0m A=313.0m <sup>2</sup>
市道276号線 給水管布設工事	武蔵野地内	115,000	布設替 138.0m
市道221号線舗装工事	熊川地内	1,240,000	L=81.0m W=1.8m A=145.0m <sup>2</sup> 擁壁工 80.0m
市道229号線 歩道橋取付改良工事	多摩河原地内	15,000,000	橋長 54.13m W=2.0m
市道179,180号線及 200号線舗装工事	熊川地内	2,550,000	L=279.0m W=2.0~4.0m A=728.0m <sup>2</sup>
市道1177号線 排水管理設工事	福生地内	780,000	管渠工 68m 人工孔 2か所
市道83,84,85号線 舗装工事	熊川地内	490,000	L=100.0m W=3.0m A=302.2m <sup>2</sup>
市道76号線舗装工事	熊川地内	550,000	L=149.8m W=3.0m A=449.0m <sup>2</sup>
市道76号線排水工事	熊川地内	700,000	吸込槽 1か所 集水樹 2か所 導水管 8.0m
市道586号線外1路線 舗装補修工事	福生地内	20,200,000	L=417.5m W=7.0~18.0m A=4,650.0m <sup>2</sup> U形溝 2.2m 導水管 50.0m
市道791号線 道路新設工事	熊川地内	8,282,000	L=290.0m W=4.5~5.0m A=1,173.0m <sup>2</sup> U形溝 259.6m L形溝 336.4m 特殊L形 259.6m 擁壁工 201.0m <sup>2</sup>

# 応 急 補 修 係

## 1. 各種別維持修繕

事 項	件 数
防 犯 灯 保 守	3 9 1
苦情、要望等の道路保全に関する処理	2 8 5



# 市 道 整 理 係

1. 市道の廃道敷の交換及び払下件数

交 換	2 件
払 下	6 件

2. 用途廃止件数（3の廃止と重複）

3. 市道路線の認定、変更及び廃止

(1) 認 定	5
(2) 変 更	7
(3) 廃 止	13

4. 市道現況調査

	舗 装 道			砂 利 道	合 計
	コンクリート	高級瀝青	簡易舗装		
延 長	160m	64,536	11,198	63,721	139,615
面 積	800m <sup>2</sup>	416,804	30,713	138,638	586,955