

建設課

道路舗装事業については、既に主要道路はほとんど整備が完了し、全国的にもきわめて高い整備状況となった。

本年は、市民生活の利便をより図るために裏通りなど日常生活に関係ある生活道路を重点的に整備補修等実施した。防衛関係事業としては、市道1014号線及び市道幹Ⅱ-3号線舗装打替工事を行い、東京都市町村土木補助事業では市道幹Ⅱ-8号線及び市道幹Ⅱ-15号線舗装工事を行った。また、幹Ⅱ-8号線については市内でも主要道路のため交通量が最も多く、しかも大型車通行道でもあり、このため路盤が非常に破損していたため本路線の舗装整備により周辺の障害を解消し住民福祉を図った。

一般市道整備については、舗装、雨水排水設置工事に力を注ぎ、別記のとおり、市道1113号線のほか25路線の整備を実施した。

交通安全施設対策事業としては、通学路を主として整備を行い歩行者を交通公害から守るため交通標識及びガードレール等自動車交通量を考慮しながら設置し歩行者の安全確保に努めた。また、前年度からの継続事業として、本年度は福生団地西側の河川敷を利用し約延長860メートルを市民のリクリーションの一環として自転車歩行者専用道路の事業を実施した。なお、本年度以降も継続事業として実施して行きたい。

管 理 係

1 道路率及び舗装面積

年度	行政面積	道路面積	道路率	市道総面積	年度中舗装面積	舗装総面積	舗装率
49	1 041k㎡	0.57k㎡	5.5%	572,354㎡	6,651㎡	445,737㎡	77.9%

2 管理者別市内道路現況

種 別	実延長	面 積			舗 装 率
		総面積	舗装面積	未舗装面積	
国 道	3,250m	39,000㎡	39,000㎡	㎡	100%
都 道	12,058	127,700	127,700		100
市 道	137,885	572,354	445,737	126,617	77.9
計	153,193	739,054	612,437	126,617	

都道については 49年12月25日現在

3 道路占用許可及び境界査定

事 項	件 数	
	前 年 度	49 年 度
道 路 占 用 許 可	144	131
〃 工 事 協 議		
〃 堀 削 申 請	115	95
境 界 査 定	156	58

4 交通安全施設及び道路照明灯

名 称	前 年 度	4 9 年 度	
		新 設 数	金 額
防 護 柵	7 0 m	6 0 m	2 9 7 千円
道 路 反 射 鏡	1 0 基	1 1 基	6 4 9
道 路 照 明 灯	1 9 灯	4 1 灯	4,695 共架料(209)
標 示 区 画 線	7,419 m	5,437 m	1,455
歩 道	944 m	559 m	3,197
道 路 標 識	——	28本	460
警 戒 標 識	——	——	——
自 転 車 道	350 m	861 m	3,599
段 差 改 良	48箇所	18箇所	1,200
計	——	——	15,761

5 失業対策事業

昭和49年度の主な失対事業は、加美平、武蔵野台地区内の道路路面補修及び同地区内の側溝等の清掃を行った。

名 称	金 額	内 容
一般道路補修工事 (加美平、武蔵野台地区)	千円 4,954	延 長 4,902 m
		平均幅員 5.6 m
		面 積 27,559 m ²

6 屋外広告物許可件数

	種 類	件 数	金 額
都	立 看 板	—	— 円
	広 告 板	1	2,250
	広 告 塔	4	27,750
	ポ ス タ ー	—	—
	ア ド バ ル ン	—	—
計	—	5	30,000
市	立 看 板	6	7,200
	広 告 板	—	—
	広 告 塔	—	—
	ポ ス タ ー	11	6,970
	ア ド バ ル ン	4	4,200
計	—	21	18,370
合 計	—	26	48,370

工 事 係

1 道路改良補修工事

工 事 件 名	工事箇所	請負金額	工 事 内 容
中央幹線排水路工事に伴う下層路盤工事	福生地内	1,360 ^{千円}	A=1,718.3㎡
市道1113号線舗装工事	本町地内	2,050	L=129.0m W=4.0m A=428.0㎡
市道52号線排水工事	熊川地内	1,720	特殊L型(240)L=91.0m 吸込槽1基
市道23.30.34号線舗装工事	熊川地内	7,260	L=421.6m W=3.5~2.8m A=1,466.8㎡
市道23.30.34号線雨水排水設備工事	熊川地内	2,420	汚水サンドポンプ2台 φ150 ^{mm} ×2.8 ^m /m×1.2m×11KW×50Hz
市道174号線擁壁設置工事	熊川地内	1,240	L=61.0m H=1.4m
市道168.278号線舗装新設工事	熊川地内	2,160	L=192.8m W=3.5~4.0m A=666.74㎡ L型250A195.0m u型240 42.8m
市道1239号線改良舗装工事	福生地内	2,450	L=116.0m W=4.0(3.3m) A=387.0㎡ L型250A230m 吸込槽(φ1800)1基
市道78号線拡張舗装及び排水管埋設工事	熊川地内	9,420	L=188.0m W=4.0m(3.3) A=531.0㎡ 管渠φ600 153.7m 人孔φ1,200 5箇所 φ300 26.05m 人孔φ900 2箇所
市道幹II-15号線舗装工事	熊川地内	7,570	L=316.0m W=6.75m A=1,843.0㎡
市道52号線排水工事に伴う水道管移設工事	熊川地内	154	φ75VP10.5m φ75×45° 曲管4箇所
市道1061号線舗装工事	福生地内	298	L=78.2m W=2.4m A=187.6㎡
市道1057号線舗装工事	福生地内	1,210	L=261.2m W=3.0m A=783.6㎡
市道1043号及び1045号線側溝新設工事	福生地内	2,660	特殊L型(240)325.5m L型325.5m
市道1002号線側溝新設工事	福生地内	3,040	舗装復旧122.8㎡ 特殊L型(240)409.3m
市道102号線拡張舗装工事	熊川地内	2,630	L=117.0m W=5.0m A=309.0㎡ 特殊L型 管渠φ300 45.5m u型 138.4m 人孔φ900 2箇所
市道1081号線側溝補修取替工事	福生地内	375	L型(250B)20.0m u型(300B)17.8m 暗渠240 5.6m 集水柵1箇所

工 事 件 名	工事箇所	請負金額	工 事 内 容
市道200号線側溝新設工事	熊川地内	1,455 ^{千円}	u型(240)40.7m 特殊L型(240用)30.2m 吸込槽φ1,800 1箇所
市道幹Ⅱ-8号線舗装工事	福生地内	11,820	L=337.0m W=6.0m A=1,800.0m ²
市道258号線拡張改良工事	熊川地内	3,350	L=134.6m W=4.0m A=460.0m ² 特殊L型(240)264.6m u型264.6m
市道1014号線他2舗装補修工事	熊川地内	26,000	L=539.0m W=7.25~8.25m A=3,376.0m ² L型及び現場打側溝
市道幹Ⅱ-3号線舗装補修工事	福生地内	16,620	L=455.2m W=7.0~8.0m A=3,057.0m ²
市道243号線改良舗装工事	熊川地内	7,690	L=110.7m W=3.0m A=310.0m ²
市道116号線側溝新設工事	熊川地内	1,920	特殊L型(240)238.6m 集水弁2箇所 導水管φ200 3.2m
加美平区画街路58号線舗装工事	加美平地内	1,480	L=201.0m W=5.34m A=1,095.6m ²
市道1014号線側溝新設工事	福生地内	180	現場打側溝6.15m 集水弁1箇所
市道229号線法面防護工事	多摩河原地内	1,900	擁壁H1.0~3.0m 27m 盛土1,215m ³
市道幹Ⅱ-12号線側溝新設工事その1	熊川地内	1,830	L型250B 367.1m
市道幹Ⅱ-12号線側溝新設工事その2	熊川地内	2,040	L型250B 243.8m 排水管φ300 ^{mm} 58.0m
市道1219号線舗装工事	福生地内	830	L=104.0m W=3.34~5.2m A=454.0m ²

応 急 補 修 係

1 道路河川橋りょう

(1) 原材料費（市道の維持、補修原材料費）

金 額	内 容
6,612千円	アスファルト混合物 砕石、砂利、その他

2

事 項	件 数
防 犯 灯 修 理	406
要望、苦情処理件数	222

市 道 整 理 係

1 市道の廃道敷の交換及び払下げ件数

国から市への譲与	6件
市から民間への払下げ	3件
国と民間との交換	3件
市と民間との交換	2件
所 管 替	1件(教育財産)

2 用途廃止(3の廃止と重複)

3 市道路線の認定、変更及び廃止

(1) 認 定	5
(2) 変 更	5
(3) 廃 止	9

4 市道現況調査

	舗 装 道			砂 利 道	合 計
	コンクリート	高級瀝青	簡易舗装		
延 長	160m	65,418m	12,060m	60,247m	137,885m
面 積	800㎡	412,053㎡	32,884㎡	126,617㎡	572,354㎡