

都市計画課

都市計画係
区画整理係
福生駅東口開発担当
公園管理係

都 市 計 画 係

1 福生駅自由通路建設事業

o 開通式 昭和52年4月28日 o 名 称 自由橋

(1) 事業の概要

(ア) 新設横断橋工事

位 置	福生駅構内（現在のご線橋から約1.5m羽村寄り）
延 長	59.45 ^m 〔27.00m + (7.705m + 8.520 ^m) × 2〕
幅 員	4.00 m
面 積	237.80 m ²
上 家	切妻 軒高で2.80m
階 段	2段式 勾配 50/100
主 構 造	鉄 骨（H型綱）

(イ) 関 連 工 事

在来ご線橋階段切替え工事（ $\ell = 10.465\text{m} \cdot W = 2.66\text{m}$ ）
ホーム延長工事（35.00m）
駅構内便所移設工事
駅前派出所移設工事
駅前派出所電気設備工事
民有地支障物撤去復旧工事

2 指導要綱等審査事務

宅地開発関係	8件
中高層建築物関係	16

3 公園整備事業

加美平グランド整備工事	防衛施設庁からの補助金（調整交付金）によつて、土の入替え、防球ネットの増設等整備を実施
ちびっ子広場整備工事(玉川台)	遊具の増設・植栽等広場の整備を実施
福生公園整備工事	福生公園と市民会館の一体化を図り公園の出入口等の改修を実施
屋外運動場（牛浜球場） 設計委託	段丘の境目である地形を有効最大限に利用し、ナイター設備を整え、利用効率の高い野球場として整備する。
牛浜児童遊園	当児童遊園は、地盤が道路より低いため水はけが悪い。これを解消するため深さ2.5メートルの吸込槽を整備した。

4 地域地区、都市計画道路並びに公園及び計画地内の証明事務

	証明件数	備考（昭和50年度）
地域地区関係	40件	44件
道路・公園関係	43	18

工 事 件 名	金 額	工 事 の 概 要
福生駅構内と線入道橋新設工事委託料 （国鉄委託分）	106,100 千円	〇在来と線橋階段下取毀工事〇国鉄直接工事〇在来と線橋階段新設工事（建物・電車線路・電灯・電力・信号・電気通信・工事付帯）〇新設と線橋架設工事〇国鉄関連経費
新設と線橋製作運搬工事	23,950	
民地支障物撤去復旧工事	6,480	
福生駅前派出所移設工事	3,500	
福生駅前派出所電気設備工事	400	
タクシー仮設乗降場整備工事	1,150	
福生駅仮設便所設置工事	1,050	
タクシー乗降場整備工事	114	
タクシー乗降場仮設待合場設置工事	100	
福生駅仮設便所給排水工事	331	
福生駅仮設便所移設工事	225	
福生駅仮設便所給排水管撤去工事	40	
福生東口駅前街灯移設工事	202	
新設と線橋運搬工事管理委託料	1,420	
玉川台児童遊園整備工事	2,000	パーゴラベンチ植栽等
牛浜児童遊園整備工事	300	吸込槽2.5m
福生公園整備工事	14,765	
加美平グラウンド整備工事	6,920	
屋外運動場整備工事設計委託料	5,969	
福生公園整備工事設計委託料	321	
福生公園整備工事管理委託料	107	

区画整理係及び福生駅東口開発担当

土地区画整理事業

1 加美平地区

当該事業は、昭和37年に事業決定されて以来一部を残し、ほぼ整理されており、昭和43年より争ってきた裁判も、市議会及び審議会の協力と権利者の理解により、和解の方向に進んできた。又、市も裁判と平行するなかで、対権利者と「話し合い」を再三行い、詳細にわたり意見をやり取り努力したが、和解の結論には至っていない。

一方、残る事業については、権利者の理解を得て、区画街路の一部及び都市計画街路2-2-1号線工事のための移転準備が着々と進められた。

◎ 審議会(協議会)開催日

(協)・・・昭和51年8月12日 ー 加美平地区の事業経過について

(協)・・・昭和51年12月13日ー " (反対権利者との交渉経過について)

(協)・・・昭和52年2月21日 ー " (区画整理事業今後の対策について)

<注> (協)・・・協議会

2 福生駅東口地区

長年の懸案であった当該事業も、5月15日付で第一次の仮換地指定を実施した。

この指定範囲は、区域全体の68.91パーセントにあたり、権利者別内訳は、所有権者30人、95筆。借地権者13人、24筆である。

よって事業も計画書に基づく土地の区画形質の変更及び公共施設等の工事に着手ができた。又本地区内の水道施設については、東京都に一元化されたなかで、協議を行い、排水管新設工事の計画等について協定書の締結を行った。

(I) 審議会(協議会)開催日

(協)ー昭和51年4月28日 ー 仮換地指定の概略について
指定後の軽微な変更の取扱いについて

(協)ー昭和51年8月27日 ー 事業の経過について
(移転計画及び移転交渉の経過について)

(協)ー昭和51年10月12日ー 事業の経過について(移転経過について)及び福生駅
橋上駅建設促進期成会の委員選出について

(注)ー(協)ー協議会

加美平 福生駅東口 事業進捗表

地区名	区分	計 画		昭和50年度までの施行済		昭和51年施行済	
		延長	面積	延長	面積	延長	面積
加美平	都市計画道路	2,830 m	46,968 m ²	2,693 m	44,776 m ²	0 m	0 m ²
	区画街路	14,280	96,406	13,675	92,666	82	397
	公園	—	20,646	—	20,646	—	0
福生駅東口	都市計画道路	88.7	5,501.62	0	0	0	0
	区画街路	1,260.4	6,457.99	0	0	258	1,506
	公園	—	711.01	—	0	—	0

加美平 福生駅東口工事实施表

地区別	区分	工 事 件 名	金 額	工 事 概 要
加美平	築 造	区画街路築造工事42号45号	6,570 千円	W=6 m L=82.7 m A=397.6 m ²
	"	区画街路舗装工事43号44号46号	5,420	W=4~6 m L=1,479 m A=7,246.4 m ²
	雨水管理設	雨水管 埋設工事	2,560	φ300 mm L=95 m
	整 地	整地工事31号32号33号	11,520	A=5,616 m ²
	移 転	建物移転	38,759	25棟 1,288 m ²
		工作物移転	64,622	54件
そ の 他	都市計画街路2-2-7		W=8.5 m L=16.4 m	
	舗装工事	967	A=車道92 m ² 歩道11 m ²	
	区画線設置工事	290	白線560 m 文字記号102m	

地区別	区分	工 事 件 名	金 額	工 事 概 要
福 生 駅 東 口	築 造	区画街路築造第1号(路盤)	千円	W = 4 ~ 6 m L = 258 m A = 1,506 m ²
		工事2号の一部,4号の一部,9号	1,280	
	配水管埋設	配水小管新設工事1号一部	331	^{mm} Φ 150 L = 40 m
	移 転	建物移転工事	89,321	32件
		工作物等 移転工事	3,420	2件
	移 設	配水小管移設工事2号一部 4号一部 9号	4,736	^{mm} Φ 100 L = 206 m ^{mm} Φ 200 L = 43 m
		ガス管移設工事1号一部 2号一部 9号	2,287	^{mm} Φ 50 L = 202 m
	調 査 設 計	路線測量作業工事	1,150	
		地質調査業務工事	680	
		三多摩送水管八王子線試掘工事	302	
そ の 他	事業地区表示立て看板設置工事3件	135		

公 園 管 理 係

1 公園 児童遊園の使用許可状況

公園名	申請 件数	許可 件数	使 用 目 的
福 生 公 園	9 件	9 件	畜犬登録 2 件 集会 4 件 盆踊 2 件 市民文化祭
加美平 "	2	2	畜犬登録
加美平西公園	1	1	消防団消火訓練
"	2	2	" "
福生緑地南公園	6	6	アメリカンフットボール練習 玉川台町会行楽 校内駅伝 消防団家族慰安会 キャンプファイアー 凧あげ大会
福生緑地柳山公園	6	6	ボーイスカウト バーベキュー プロパンガス野外指導 第4小学校学年委員親睦会 盆踊 子供会
富 士 見 公 園	1	1	市政相談
武蔵野台東公園	1	1	祭 礼
明 神 下 公 園	2	2	消防団消火訓練
玉川台児童遊園	2	2	秋季運動会
志 茂 児 童 遊 園	1	1	盆 踊
牛 浜 児 童 遊 園	1	1	盆 踊

2 遊具及び植木の寄贈

(1) 福生市社会福祉協議会 ブランコ 1 基 (鉄製 4 連式) 加美平北公園に設置

(2) 石 川 繁 次 おおむらさきつつじ 60 株 各公園に植樹