

下水道課

管 理 係
維 持 係
工 務 係
排 水 設 備 係

管 理 係

1. 多摩川上流流域下水道

昭和57年度の事業概要及び負担金

種 別	工 事 概 要	事 業 費	福生市の負担金
処 理 場 施 設	脱水設備工事 焼却設備工事ほか	3,652,519 ^{千円}	69,598 ^{千円}
事 務 諸 経 費	事 務 費	240,898	12,458
前年度過不足分			1,667
合 計		3,893,417	83,723

2. 青梅、羽村、福生地区都市下水路組合

(1) 都市下水路組合の概要

- ア 組合設立 昭和36年5月23日
- イ 構成団体 青梅市、福生市、羽村町
- ウ 都市下水路の規模
 - ・路線延長 7,377.26m
 - ・排水面積 1,219.2ha
- エ 水質検査所の規模
 - ・敷 地 495㎡
 - ・建 物 190.5㎡

(2) 昭和57年度中における状況

- ア 都市下水路の清掃及び巡回管理の実施
- イ 排水区域内事業所の工場排水及び団地等の排水の検査並びに水質改善の指導

(3) 昭和57年度 福生市の分担金

3,003,000円

3. 多摩川上流流域下水道対策協議会

下水道事業に関する諸問題の解決及び事業の効果的推進を図るために調査研究を行った。

昭和57年度中における状況

- (1) 下水道使用料の改定に伴う研究会を行った。
- (2) 日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場浸出液の青梅市公共下水道への接続要請について調査研究し、組合に対し要望を行った。
- (3) 神奈川県平塚市の公共下水道の現況及び雨水流出抑制方法等について視察研修を行った。

4. 国道16号福生、羽村、瑞穂地区整備関連事業連絡協議会

国道16号線の整備事業及び、これに伴う関連事業の円滑な推進を図るために昭和53年度に設立した。

構成団体

建設省相武国道工事事務所、警視庁福生警察署、福生市、羽村町、瑞穂町。

昭和57年度における状況

国道16号線の整備促進の陳情を大蔵省、建設省等に行った。

5. 西住宅地区周辺排水路事業連絡会

西住宅地区周辺排水路事業の円滑な推進を図るために連絡会を設立した。

構成団体 福生市、羽村町、瑞穂町

昭和57年度中における状況

関係機関における連絡調整及び情報交換

6. 起債の状況

(1) 起債許可状況

事業名	許可額	資金区分		
		大蔵省	公営企業 金融公庫	埼玉銀行
公共下水道事業	1,425,600 ^{千円}	612,600 ^{千円}	813,000 ^{千円}	^{千円}
流域下水道事業	54,400	26,100	26,200	2,100
合計	1,480,000	638,700	839,200	2,100

(2) 起債額の状況

区分		56年度末 現在高	57年度起債 借入額	57年度中 元金償還額	57年度末 現在高
目的別	公共下水道事業	5,990,517 ^{千円}	1,425,600 ^{千円}	55,715 ^{千円}	7,360,402 ^{千円}
	流域下水道事業	678,615	54,400	15,644	717,371
合計		6,669,132	1,480,000	71,359	8,077,773
借入 先別	大蔵省	2,669,152	638,700	7,906	3,299,946
	公営企業金融公庫	3,143,322	839,200	13,236	3,969,286
	埼玉銀行	672,052	2,100	42,958	631,194
	東京都	184,606		7,259	177,347
	合計	6,669,132	1,480,000	71,359	8,077,773

7. 下水道使用料

下水道使用料の収納状況

区 分	現 年 度 分		滞 納 繰 越 分		計	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
調 定 額	112,302 ^件	237,369,464 ^円	2,097 ^件	1,280,575 ^円	114,399 ^件	238,650,039 ^円
収入済額	111,258	233,704,544	1,786	1,090,445	113,044	234,794,989
未収入額	1,044	3,664,920	311	190,130	1,355	3,855,050
収 入 率	—	98.5%	—	85.2%	—	98.4%

8. 水洗便所改造資金（補助金）

決 定 者	
件 数	金 額
1,049件	21,765,000円

昭和57年中の貸付額

件数	金額
101件	23,440,000円

金融機関別融資内訳表

金融機関名	件数	金額
埼玉銀行福生支店	29件	7,760,000円
三和銀行 "	18	4,120,000
福生市農業協同組合熊川支店	11	2,410,000
三井銀行福生支店	9	1,810,000
西武信用金庫福生支店	8	1,740,000
" 拜島支店	7	1,550,000
青梅信用金庫福生支店	7	1,540,000
西武信用金庫牛浜支店	5	1,070,000
大東京信用組合福生支店	4	900,000
ときわ相互銀行拜島支店	2	290,000
多摩中央信用金庫拜島支店	1	250,000
合計	101	23,440,000

金融機関別融資残高内訳表

金融機関名	融資件数	融資金額
埼玉銀行福生支店	73 件	9,968,993 円
三和銀行 "	51	6,540,900
西武信用金庫福生支店	44	4,477,900
" 拝島支店	25	2,692,900
三井銀行福生支店	23	2,516,100
大東京信用組合福生支店	18	2,021,400
青梅信用金庫福生支店	15	1,854,500
福生市農業協同組合熊川支店	14	2,078,800
" 本店	11	846,962
西武信用金庫牛浜支店	10	1,369,600
ときわ相互銀行拝島支店	7	644,500
多摩中央信用金庫拝島支店	2	318,800
合計	293	35,331,355

水洗便所改造資金利子補給金

54年度分		55年度分		56年度分		57年度分	
件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
36 件	23,344 円	73 件	173,677 円	137 件	587,492 円	101 件	380,440 円

9. 下水道事業受益者負担金

○ 公告面積 2,560,294.92 m² (256.02 ha)

(1) 賦課対象区域

大字熊川字南、大字熊川字東、大字熊川字北、大字熊川字牛浜、大字熊川字武蔵野

大字熊川二の宮武蔵野東京海道道端、牛浜、大字福生字志茂、大字福生字奈賀

大字福生字武蔵野、大字福生字河原、加美平1丁目、武蔵野台1丁目及び2丁目までの各区域の一部

(2) 納入義務者、減免者及び徴収猶予者

納入義務者 3,922人

減免者 153人

徴収猶予者 101人

(3) 受益者負担金収入実績表

区分	現年度分		滞納繰越分		計	
	件数	負担金額	件数	負担金額	件数	負担金額
調定額	11,828 ^件	15,936,600 ^円	1,669 ^件	5,634,570 ^円	13,497 ^件	165,000,570 ^円
徴収額	10,574	15,576,1280	750	3,220,660	11,324	15,898,1940
未収額	1,254	3,604,720	919	2,413,910	2,173	6,018,630
徴収率	—	97.7%	—	57.2%	—	96.4%

(4) 督促状発送状況

1期	2期	3期	4期	計
929 ^通	833 ^通	507 ^通	599 ^通	2,868 ^通

10 污水排水量

排水量月別狀況

月	件 数	排 出 量
4	8,473 件	288,531 m ³
5	8,606	312,874
6	9,036	328,276
7	9,303	344,400
8	9,509	353,720
9	9,640	352,088
10	9,765	334,151
11	10,597	339,922
12	10,759	349,355
58年1	11,428	364,032
2	10,128	292,683
3	11,231	331,257
計	118,475	3,991,289

維 持 係

1. 面積による普及率（昭和58年2月1日現在）

行政区域面積	1,041.4 ha
事業認可面積	661.4 ha
供用開始区域面積	542.55 ha
普及率	82.03%

2. 公共下水道供用開始

(1) 昭和57年6月1日

予定処理区域の面積		712.1 ha
処理分区の名称	面積	処理分区の地名
羽村西武蔵野台 第4処理分区	13.55 ha	武蔵野台2丁目及び加美平1丁目の一部
福生南部第1処理分区	8.79	大字福生字武蔵野の一部
福生南部第2処理分区	48.87	大字福生字武蔵野、大字熊川字武蔵野及び北田園2丁目の一部

(2) 昭和58年2月1日

予定処理区域の面積		555.1 ha
処理分区の名称	面積	処理分区の地名
福生南部第1処理分区	10.82 ha	大字福生字武蔵野の一部
福生南部第2処理分区	328.0	大字熊川字武蔵野、大字熊川字東、大字熊川字北、南田園3丁目、北田園1丁目、2丁目、大字福生字奈賀及び大字福生字志茂の一部
福生南部第3処理分区	3.17	大字熊川字東の一部
羽村西武蔵野台第4処理分区	3.05	武蔵野台2丁目の一部
福生中部処理分区	4.77	大字福生字武蔵野の一部
北部処理分区	0.90	大字福生字武蔵野の一部

合計 126.72ha

前年度まで供用開始面積 415.83ha 合計 542.55ha

3. 維持工事及び委託

工事及び委託名	場 所	金 額	内 容
公共下水道管渠清掃委託 (その1)	市 内	4,100,000円	φ250 7,258m
公共下水道台帳作成委託	市 内	1,900,000	昭和57年度供用開始分
福生排水樋管前土砂除去委託	市 内	570,000	機械除去工 1,755m ³
公共下水道私道S57その1工事	市 内	900,000	管布設工17.0m 汚水ます 7か所 付帯工1.0式
〃 その2工事	市 内	780,000	管布設工28.0m 汚水ます 2か所 付帯工1.0式
福生南部第2処理分区S-57 その17工事(私道)	市 内	2,710,000	管布設工66.0m 汚水ます 9か所
下の川崖面地盤法枠工事監理委託	熊川地内	780,000	法枠工事設計施工、監理一式
下の川崖面地盤法枠工事	熊川地内	7,800,000	法枠工180m ² ブロック積工 29.2m ² 付帯工1.0式
下の川清掃委託(草刈)	〃	1,580,000	草刈工9,600m ²
水 質 検 査 委 託	市 内	530,500	年4回市内8か所
路面復旧工事 S57その5工事	〃	640,000	復旧面積75.0m ²
公共下水道維持工事	〃	26,938,000	汚水ます増設等240件

4. 水質検査

(1) 汚水（多摩川上流処理場との申合せ事項により市内8か所で4半期ごとに検査を実施した。）

採水場所：西住宅地区

検査項目 \ 採水年月日	57. 4. 15	57. 7. 29	57. 10. 13	58. 1. 26
PH	7.8	7.7	7.5	7.5
BOD	259	130	198	152
SS	280	130	110	110
n-ヘキサン抽出物質	34	26	34	12
フェノール				
カドミウム	ND	ND		
鉛	ND	ND	ND	ND
ヒ素	ND	ND	ND	ND
総水銀	ND	ND	ND	0.0018
亜鉛	0.2	0.21		
クロム	ND	ND	ND	ND

単位 ppm ただし PH を除く。 ND (定量下限値以下)

採水場所：ター12 (熊川団地)

検査項目 \ 採水年月日	57. 4. 15	57. 7. 29	57. 10. 13	58. 1. 26
PH	8.2	8.2	7.2	8.1
BOD	200	188	128	89.7
SS	200	180	85	83
n-ヘキサン抽出物質	21	18	16	10
フェノール	ND	ND		
カドミウム	ND	ND		
鉛	ND	ND	ND	ND
ヒ素	ND	ND	ND	ND
総水銀	ND	ND	ND	ND
亜鉛	0.15	0.26		
クロム	ND	ND	ND	ND

単位 ppm ただし PH を除く。 ND (定量下限値以下)

採水場所：ター11（内出交差点）

検査項目 \ 採水年月日	57. 4. 15	57. 7. 29	57. 10. 13	58. 1. 26
PH	7.7	7.1	7.3	7.7
BOD	189	196	168	202
SS	190	200	170	230
n-ヘキサン抽出物質	17	18	17	22
フェノール				
カドミウム	ND	ND		
鉛	ND	ND	ND	ND
ヒ素	ND	ND	ND	ND
総水銀	ND	ND	ND	ND
亜鉛	0.2	0.17		
全クロム	ND	ND	ND	ND

単位 ppm ただし PH を除く。 ND（定量下限値以下）

採水場所：ター10（青梅橋）

検査項目 \ 採水年月日	57. 4. 15	57. 7. 29	57. 10. 13	58. 1. 26
PH	7.6	7.4	8.1	8.5
BOD	224	159	213	242
SS	170	120	180	200
n-ヘキサン抽出物質	27	22	28	26
フェノール				
カドミウム	ND	ND		
鉛	ND	ND	ND	ND
ヒ素	ND	ND	ND	ND
総水銀	ND	ND	ND	ND
亜鉛	0.14	0.11		
全クロム	ND	ND	ND	ND

単位 ppm ただし PH を除く。 ND（定量下限値以下）

採水場所：ター9（市役所横）

検査項目 \ 採水年月日	57. 4. 15	57. 7. 29	57. 10. 13	58. 1. 26
PH	7.5	7.3	7.2	7.6
BOD	308	173	195	287
SS	170	95	200	200
n-ヘキサン抽出物質	26	14	17	17
フェノール				
カドミウム	ND	ND		
鉛	ND	0.08	ND	ND
ヒ素	ND	ND	ND	ND
総水銀	0.001	ND	ND	ND
亜鉛	0.2	0.29		
全クロム	ND	ND	ND	ND

単位 ppm ただし PH を除く。 ND（定量下限値以下）

採水場所：武蔵野幹線

検査項目 \ 採水年月日	57. 4. 15	57. 7. 29	57. 10. 13	58. 1. 26
PH	7.3	7.2	7.4	7.2
BOD	144	188	204	152
SS	170	120	300	110
n-ヘキサン抽出物質	18	28	28	12
フェノール				
カドミウム	ND	ND	ND	ND
鉛	ND	ND	ND	ND
ヒ素	ND	ND	ND	ND
総水銀	ND	ND	0.0005	0.0018
亜鉛	0.22	0.32		
全クロム	ND	ND	ND	ND

単位 ppm ただし PH を除く。 ND（定量下限値以下）

採水場所：ハー6（福生病院前）

検査項目 \ 採水年月日	57. 4. 15	57. 7. 29	57. 10. 13	58. 1. 26
PH	7.9	7.9	7.9	8.4
BOD	162	176	136	214
SS	120	140	120	250
n-ヘキサン抽出物質	17	24	20	28
フェノール	0.18	0.04		
カドミウム	ND	ND		
鉛	ND	ND	ND	ND
ヒ素		ND	ND	ND
総水銀	ND	0.0017	ND	ND
亜鉛	0.13	0.29		
全クロム	ND	ND	ND	ND

単位 ppm ただし PH を除く。 ND（定量下限値以下）

採水場所：ハー5（基地給水塔前）

検査項目 \ 採水年月日	57. 4. 15	57. 7. 29	57. 10. 13	58. 1. 26
PH	7.5	7.5	7.6	7.7
BOD	133	378	82.6	202
SS	96	530	130	130
n-ヘキサン抽出物質	18	51	24	12
フェノール	ND	0.25		
カドミウム	ND	ND		
鉛	ND	0.09	ND	ND
ヒ素	ND	ND	ND	ND
総水銀	ND	0.0012	ND	ND
亜鉛	0.14	0.49		
全クロム	ND	ND	ND	ND

単位 ppm ただし PH を除く。 ND（定量下限値以下）

(2) 特定施設水質検査

検査年月日 検査施設 検査項目	第1回検査 昭和57年12月10日					第2回検査 昭和58年3月3日				
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
PH	7.2	8.7	7.5	7.4	8.1	6.4	7.9	7.3	8.0	8.2
BOD	93.3	309.0	11.6	33.7	2.2	93.0	341.0	2.9	117.0	0.5
SS	16.0	130.0	9.0	48.0	10.0	32.0	68.0	5.0	86.0	ND
n-ヘキサン抽出物質	2.0	33.0	7.0	7.0	ND	4.0	46.0	4.0	18.0	ND
よ う 素 消 費 量						72	61.0	2.4	ND	0.6

○ 日量50t以上排出する事業所を対象に年2回検査を実施した。

工 務 係

昭和57年度公共下水道管布設状況

多摩川上流流域関連福生市公共下水道事業計画に基づき、快適で衛生的な都市環境づくりを目指すため次の工事を行った。

1. 汚水管

工 事 名	場 所	金 額	内 訳
羽村西武蔵野台第4処理区	その1工事 武蔵野台地内	12,400,000	円 φ250m/m 251.5m マンホール 6か所 汚水樹 10か所
福生中部処理分区	その1" 福生地内	1,057,000	φ250m/m 39.1m マンホール 1か所
	その2" "	960,000	φ250m/m 34.25m マンホール 1か所 汚水樹 1か所
	その3" "	3,400,000	φ250m/m 91.7m マンホール 2か所 汚水樹 9か所
福生南部第1処理分区	その1" 福生地内	32,500,000	φ250m/m 631.85m マンホール 18か所 汚水樹 62か所
	その2" "	53,000,000	φ250m/m 879.85m φ200m/m 199.5m マンホール 36か所 汚水樹 107か所
	その3" "	26,800,000	φ250m/m 93.6m φ200m/m 418.45m マンホール 20か所 汚水樹 77か所
	その4" "	37,370,000	φ250m/m 759.39m φ200m/m 88.4m マンホール 22か所 汚水樹 77か所
	その5" "	18,450,000	φ250m/m 194.0m マンホール 6か所 汚水樹 5か所
福生南部第2処理分区	その1" 福生北田園地内	49,460,000	φ250m/m 746.1m φ200m/m 61.3m マンホール 38か所 汚水樹 51か所
	その2" 福生地内	39,330,000	φ250m/m 800.8m マンホール 33か所 汚水樹 51か所

工 事 名		場 所	金 額	内 訳	
福 生 南 部 第 2 処 理 分 区	その3工事	北田園地内	24,750,000	円 φ250m/m φ200m/m マンホール 汚水樹	452.6m 593.5m 16か所 43か所
	その4 "	"	40,600,000	φ250m/m マンホール 汚水樹	748.8m 34か所 32か所
	その5 "	福生、北田園地内	28,450,000	φ250m/m マンホール 汚水樹	492.35m 24か所 20か所
	その6 "	北田園地内	8,230,000	φ250m/m マンホール 汚水樹	130.7m 7か所 2か所
	その7 "	"	24,000,000	φ250m/m φ200m/m マンホール 汚水樹	517.6m 51.6m 19か所 27か所
	その8 "	南田園地内	31,590,000	φ250m/m マンホール 汚水樹	664.9m 21か所 38か所
	その9 "	"	26,900,000	φ250m/m マンホール 汚水樹	644.0m 19か所 41か所
	その10 "	"	49,690,000	φ250m/m φ200m/m マンホール 汚水樹	723.6m 434.3m 30か所 42か所
	その11 "	"	41,720,000	φ250m/m φ200m/m マンホール 汚水樹	1,029.78m 43.2m 36か所 46か所
	その12 "	熊川地内	32,290,000	φ250m/m φ200m/m マンホール 汚水樹	377.25m 189.7m 29か所 67か所
	その13 "	"	55,880,000	φ250m/m マンホール 汚水樹	959.9m 39か所 77か所

工 事 名	場 所	金 額	内 訳
福 生 南 部 第 2 処 理 分 区	その14工事	熊川地内	39,110,000 円 φ250m/m 890.1m マンホール 40か所 汚水樹 43か所
	その15 "	"	16,400,000 φ250m/m 181.8m φ200m/m 110.2m マンホール 15か所 汚水樹 36か所
	その16 "	"	22,340,000 φ250m/m 409.6m φ200m/m 52.8m マンホール 19か所 汚水樹 65か所
	その18 "	"	4,200,000 φ200m/m 19.6m マンホール 1か所 汚水樹 1か所
	その20 "	南田園地内	6,300,000 φ250m/m 116.6m φ200m/m 14.0m マンホール 5か所 汚水樹 12か所
	その22 "	福生地内	2,910,000 φ250m/m 44.0m φ200m/m 36.4m マンホール 2か所 汚水樹 3か所
	福 生 南 部 第 3 処 理 分 区	その1 "	熊川地内
その2 "		"	19,000,000 φ250m/m 374.55m φ200m/m 87.9m マンホール 17か所 汚水樹 16か所
その3 "		"	62,910,000 φ250m/m 522.03m マンホール 16か所 汚水樹 6か所
その4 "		"	64,720,000 φ250m/m 752.5m マンホール 25か所 汚水樹 26か所
その5 "		"	41,690,000 φ250m/m 751.85m φ200m/m 43.2m マンホール 27か所 汚水樹 47か所

工 事 名		場 所	金 額	内 訳	
立川第2 処理分区	その1工事	熊川地内	49,500,000	円	
				φ250m/m	688.6m
				φ200m/m	139.1m
				マンホール	43か所
				汚水樹	69か所
公共下水道 私道	その3 "	福生武蔵野台地内	6,100,000	円	
				φ200m/m	106.6m
				マンホール	4か所
				汚水樹	19か所

2. 雨水管

工 事 名		場 所	金 額	内 訳		
福生 中央 排水 区	その1	熊川地内	216,500,000	円		
				φ1,650m/m	179.35m	
					φ1,500m/m	71.3m
					マンホール	9か所
	その2	"	33,320,000		φ1,000m/m	159.2m
					マンホール	3か所
その3	"	63,000,000		φ1,200m/m	100.4m	
				マンホール	1か所	
その4	"	55,590,000		φ1,200m/m	200.7m	
				φ700m/m	7.3m	
				マンホール	5か所	
その5	北田園地内	5,670,000		φ400m/m	103.6m	
				マンホール	6か所	
				集水樹	2か所	

3. その他

工 事 名		場 所	金 額	内 訳
路 面 復 旧 工 事	そ の 1	武蔵野台地内	円 1,720,000	羽村町道25型舗装 390.76㎡
	そ の 2	熊川地内	1,900,000	簡易舗装 158.85㎡ 中級舗装 231.32㎡
	そ の 3	北田園地内	650,000	簡易舗装 163㎡ 中級舗装 12㎡
	そ の 4	福生地内	2,280,000	簡易舗装 717㎡
	そ の 6	熊川地内	2,650,000	都60型舗装 427.9㎡ 都歩道舗装 17.3㎡
	そ の 7	北田園地内	5,030,000	都60型舗装 792㎡
	そ の 8	熊川地内	10,390,000	都85型舗装 2434.1㎡
	そ の 9	"	2,820,000	中級舗装 405㎡ 簡易舗装 115㎡
	そ の 10	"	1,700,000	簡易舗装 534.3㎡
	そ の 11	南田園地内	2,220,000	簡易舗装 763㎡
	白線 工事		市 内	11,998,000

2. 公共下水道工事（汚水管）年次別整備状況

	48年	49年	50年	51年	52年	53年	54年	55年	56年	57年	計
管渠布設 面積	ha 4	14	37	40	39	56	70	103	124	106	593
管渠延長	m 1,009.4	3,149.8	9,937.0	11,399.3	9,408.5	15,386.4	21,120.4	21,186.3	25,654.0	18,653.3	136,904.4
マンホール	か所 40	132	346	337	286	502	722	753	899	704	4,721
汚水ます	か所 109	326	891	836	397	923	1,436	1,506	1,638	1,317	9,379
工事費	千円 24,320	84,810	284,370	398,143	624,693	1,026,240	1,182,068	1,246,145	1,314,730	1,018,097	7,203,616

排 水 設 備 係

1. 排水設備完了状況表

完		了		工 事 の 種 別			排 水 の 種 別	
工事区分	件 数	戸 数	新 設	改 造	増 設	水 洗	雑排のみ	
一般世帯	1,556 ^件	2,308 ^戸	647 ^件	1,658 ^件	3(19) ^件	2,308 ^件	39 ^件	
事業所	101	101	44	57	0(2)	101	0	
公共施設	10	10	4	6	0(8)	10	0	
合 計	1,667	2,419	695	1,721	3(29)	2,419	39	

※ 増設枠の()内の数字は物件の増加しない数字

2. 福生市指定工事店一覧

工事店名	住所	電話
高崎管工(株)	福生 979	51-0309
吉田工務店	福生 1132	51-4125
(株)桑林工業所	志茂 200	51-0261
清水ブロック工業	福生 1123	51-4635
(有)熊川設備	熊川 781-2	51-9468
(有)公住建装	福生 788	51-3404
(有)石川設備工業	熊川 179	51-0949
中村設備工業所	福生 690	52-1517
安藤設備(株)	志茂 175	51-0517
(有)森田工業所	熊川 741	53-0403
(有)大森設備工業所	熊川 858	51-3562
山本設備	南田園 2-6-16	51-8123
横田ハイツ管理事務所	福生 2356	51-5051
清水設備	志茂 1-2	51-9494
(有)福生冷熱	武蔵野台 1-11-27	52-4933
(有)ジャパンメンテナンス工業	福生 910	52-8171
田村建設工業(株)	志茂 161	51-1411
(有)常陽産業	南田園 2-15-3	53-2631
西村土建(株)	牛浜 92	51-0628

- ※ 新しく工事店の指定を受けた者
昭和58年3月1日付け、西村土建(株)
- ※ 営業を廃止した者
昭和58年3月14日付け、三井美装(株)

3. 下水道普及率の推移

