

土 木 課

管 理 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

請負工事による舗装排水整備

福生市大字福生 2 4 3 3 番地先	福生市大字福生 2 3 4 3 番地先
福生市武蔵野台 2 丁目 1 2 番地先	福生市大字熊川 4 8 2 番地先
福生市大字熊川 1 4 1 4 番地先	福生市大字熊川 5 0 3 番地先
福生市牛浜 1 4 5 番地先	福生市大字熊川 1 6 9 1 番地先
福生市加美平 2 丁目 1 3 番地先	福生市大字熊川 1 6 8 5 番地先
福生市大字熊川 1 6 8 8 番地先	福生市大字福生 4 4 2 番地先
福生市大字福生 1 0 9 9 番地先	福生市大字福生 9 1 5 番地先
福生市大字熊川 1 4 9 1 番地先	福生市大字熊川 8 1 0 番地先
福生市大字熊川 1 0 9 9 番地先	福生市大字熊川 2 7 3 番地先
福生市大字福生 2 3 1 3 番地先	

2 交通安全施設の設置状況

種 別	6 2 年度までの 設 置 状 況	6 3 年 度		合 計
		新 設	消・除去	
防 護 柵	1 3,4 7 9.1 m	4 5.5 m	7.5 m	1 3,5 1 7.1 m
道 路 反 射 鏡	6 8 6 基	3 5 基	6 基	7 1 5 基
道 路 照 明 灯 (防犯灯含む)	3,1 4 4 基	7 4 基	5 基	3,2 1 3 基
区 画 線	9 3,2 4 8.9 m			9 3,2 4 8.9 m
歩 道	4,7 8 9.5 m			4,7 8 9.5 m
自 転 車 道	3,8 6 0.5 m			3,8 6 0.5 m
道 路 標 識	2 6 7 基			2 6 7 基
道 路 標 示	2,7 2 7 箇所			2,7 2 7 箇所
交差点用点滅びょう	5 基	3 基		8 基
すべり止め舗装箇所	2 0 箇所	8 箇所		2 8 箇所
案 内 標 識	2 6 基			2 6 基
地 点 名 標 識	1 1 9 基			1 1 9 基
道 路 名 称 標 識	2 1 7 基			2 1 7 基
回 転 灯	1 5 基			1 5 基

3 屋外広告物許可申請件数

許可機関	種類	件数	数量
東京都	広告塔	8件	118
	広告板	6	29
	小計	14	147
福生市	広告板	5	15
	小計	5	15
合計		19	162

(数量は広告物表示面積5㎡当たりを1と算定する。)

4 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件(21台)

5 道路率及び舗装率

行政面積	道路面積	道路率	市道総面積	63年度中舗装面積	舗装総面積	舗装率
10.41 ^{km²}	1.03 ^{km²}	9.89 [%]	722,302 ^{m²}	2,255 ^{m²}	705,744 ^{m²}	97.71 [%]

(道路面積は国道及び都道を含む。)

(舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。)

6 市道の現況

区分	舗装道				未舗装道	その他	合計
	コンクリート	高級瀝青	簡易	小計			
延長	395 ^m	28,501 ^m	89,519 ^m	118,415 ^m	6,899 ^m	—	125,314 ^m
面積	60,459 ^{m²}	195,709 ^{m²}	443,095 ^{m²}	699,263 ^{m²}	16,558 ^{m²}	6,481 ^{m²}	722,302 ^{m²}

7 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数
道路占用許可	438 件
自費工事承認	45

8 道路境界査定件数

56 件

9 道路証明等取扱件数

区 分	件 数
市道幅員証明	33 件
道路位置指定等承諾	1

10 市道の廃道敷の払下げ及び交換件数

区 分	件 数
国から市への譲与	－ 件
国と民間との交換	－

11 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数
認 定	3 件
変 更	7
廃 止	2

12 電気工作物の移設依頼件数

8件

13 国有農地（市道敷）処理件数

区 分	件 数
買 受 申 込 み	－ 件
同売払い（無償）	－

14 道路台帳補正業務委託

道路台帳平面図及び調書補正

地下埋設物台帳平面図及び調書補正

金 額 4,930,000円

15 市道整備測量委託件数

11件

工 務 係

1 道路新設改良事業

市内道路の舗装新設工事を3件、改良舗装工事を29件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道92号線改良舗装工事	熊川地内	4,030,000 ^円	L=361m W=4m A=1,539.5m ²
市道加美平75号線外2路線側溝改良工事	加美平内	27,080,000	L=834.8m W=6m A=644m ²
市道田園57号線外7路線側溝改良工事	南田園内	28,530,000	L=901m W=6m A=843m ²
市道1162号線改良舗装工事	福生地内	8,480,000	L=243.5m W=4m A=926m ²
市道幹線Ⅱ-12号線改良舗装工事	志茂地内	20,498,000	L=603m W=6m A=3,453m ²
自転車、歩行者道路防護柵設置工事	福生地内	1,470,000	防護柵=66m H=1.8m
市道158号線改良舗装工事	熊川地内	12,300,000	L=292m W=4.5m A=1,224m ²
市道幹線Ⅱ-4号線改良舗装工事	福生地内	18,600,000	L=274m W=6m A=1,423m ²
市道217号線排水整備工事	熊川地内	3,300,000	L=75m W=3.3m A=248m ²
市道幹線Ⅱ-17号線改良舗装工事	加美平地内	28,900,000	L=417m W=8m A=3,197m ²
市道幹線Ⅱ-19号線植栽工事	加美平地内ほか	7,500,000	歩道植樹帯縁石=369.7m さつき=1,478株
市道1103号線改良舗装工事	牛浜地内	12,050,000	L=205m W=4m A=682m ²
(仮称)市道1263号線新設工事	福生地内	31,440,000	躯体(4m×3.2m)=10m L=58.5m W=4m A=186.5m ²
市道72・66号線舗装補修工事	熊川地内	14,650,000	(歩)A=99m ² L=252m W=11.4m A=2,175m ²
市道武蔵野台14号線改良舗装工事	武蔵野台地内	14,000,000	(歩)A=164m ² L=178m W=8m A=1,058m ²
市道幹線Ⅱ-19号線排水整備工事	加美平地内	4,400,000	街きょ=39.7m 導水管=15m φ250=20m 集水ます=11箇所 管布設φ200=10m
(仮称)市道303号線遊歩道新設工事	熊川地内	8,950,000	L=62.5m W=5.3m A=186m ²
市道1046号線排水整備工事	牛浜地内	4,150,000	L=98m W=5m A=401m ²
市道276号線改良舗装工事	熊川地内	3,500,000	L=72m W=4m A=237m ²
合 計		253,828,000	

2 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯（80ワット）74基、道路反射鏡設置工事として35基（請負工事31基、直営工事4基）、防護柵設置工事として132.1m、すべり止め舗装工事として1,132.1㎡、その他工事を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
道路照明灯塗装工事	市 内	1,770,000 ^円	I型共架54基 I型灯柱26基
道路照明灯設置 その1工事	市 内	2,320,000	III型共架13基 III型灯柱4基
道路照明灯設置 その2工事	市 内	4,280,000	III型共架25基 III型灯柱7基
道路照明灯設置 その3工事	市 内	2,800,000	III型共架13基 III型灯柱7基
道路照明灯設置 その4工事	市 内	680,000	III型共架3基 III型灯柱2基
小 計		11,850,000	
道路反射鏡設置工事	市 内	5,250,000	一面鏡15基 二面鏡16基
小 計		5,250,000	
防護柵設置工事	北田園 地 内	1,080,000	ガードパイプ 86.6m（補修）
防護柵設置工事その2	福生地内	550,000	ガードパイプ 45.5m
区画線設置工事	市 内	1,910,000	区画線 4,478.0m
区画線設置その2工事	市 内	1,090,000	区画線 2,372.5m
すべり止め舗装工事 その1	市 内	1,950,000	すべり止め舗装 253.1㎡（3箇所）
すべり止め舗装工事 その2	市 内	6,800,000	すべり止め舗装 879.0㎡（5箇所）
道路警戒標識設置工事	市 内	3,540,000	標識建替 73基
交通安全施設設置工事	市 内	310,000	道路びょう28個 ポストコーン6本
ガードパイプ改良工事	牛浜市内	135,000	5箇所
小 計		17,365,000	
合 計		34,465,000	

3 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、舗装補修工事を1件実施し、生活環境の整備を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道幹Ⅱ-I号線外1 舗装補修工事	武蔵野台 地内外1	86,600,000 ^円	L=82.9m W=8~20.5m A=8,502 ^m A=1,797 ^m (歩道)
計		86,600,000	

4 道路維持補修工事

側溝、雨水排水施設、道路反射鏡、道路照明灯等、市道の維持及び舗装補修を行った

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道250号線外1路線 排水整備工事	熊川地内	1,030,000 ^円	舗装面積120 ^m 特殊U形溝1.2m U形集 水ます2箇所 吸込ます1箇所 排水管 φ200mm 14.0m
市道104号線排水整備 工事	熊川地内	1,320,000	排水管φ300mm 26.0m 特殊U形溝2.4m U形集水ます3箇所 舗装面積122 ^m
市道1170号線舗装補 修工事	福生地内	860,000	舗装面積 247 ^m
市道1041号線排水整 備工事	福生地内	792,000	U形集水ます1箇所 特殊U形溝1.8m 導水管12m 舗装面積72 ^m
市道武蔵野台29号線側 溝改良工事	武蔵野台 地 内	514,000	L形集水ます6箇所 導水管2.0m 吸込ます1箇所 舗装面積31 ^m
市道1042号線外側溝 改良工事	福生地内	1,727,000	特殊U形溝15.3m 街きょ用集水ます1箇所 L形集水ます1箇所 導水管6m
市道1108.1121号 線補修工事	本町、 志茂地内	1,130,000	U形集水ます2箇所 特殊U形溝9m 特殊集水ます1箇所
市道71号線舗装補修工事	熊川地内	561,000	舗装面積 247 ^m
市道1163号線補修工事	福生地内	1,010,000	L形溝53.9m 舗装面積83.0 ^m
市道45号線排水整備工事	熊川地内	1,230,000	U形集水ます4箇所 L形集水ます1箇所 導水管2.9m 特殊U形溝3.4m
市道1247号線補修工事	福生地内	1,650,000	L形溝39.8m L形集水ます5箇所 導水管5箇所
市道1154号線補修工事	福生地内	1,760,000	L形溝65.5m 特殊U形溝5.7m U形集水ます1箇所 L形集水ます1箇所
市道1202号線排水 整備工事	加美平 地 内	1,120,000	U形集水ます2箇所 吸込ます1箇所 導水管7.0m 舗装面積25 ^m
市道幹線Ⅱ-18号線 街きょ補修工事外2路線	南田園地 内ほか2	285,000	街きょ補修一式
計		14,989,000	

(1) 市道の維持補修等原材料

市道維持補修	アスファルト混合物 70.5 t 袋詰合材 145袋
	アスファルト乳剤 270ℓ セメント(40kg入) 65袋
	碎石 46 m ³ U形用蓋 92枚 グレーチング蓋 6枚
	その他

(2) 応急補修処理関係

件 名	件 数
側溝、排水管等清掃	90 件
側溝、排水管の敷設及び補修	15
舗装工事及び補修	73
砂利道補修	27
甲蓋類の敷設及び補修	18
標識、カーブミラー、ガードレール設置及び補修	63
ごみ、泥等の処理	4
整地及び除草	41
除雪及び塩化カルシウム散布	1
そ の 他	72
計	404

(3) 道路照明灯及び防犯灯補修関係

種 別	球 取 替	点滅器取替	グローランプ 取 替	灯器具取替	そ の 他	計
蛍 光 灯	112 件	23 件	46 件	2 件	6 件	189 件
水 銀 灯	93	108	—	6	8	215
白 熱 灯	0	0	—	0	0	0
回 転 灯	8	1	—	3	0	12
計	213	132	46	11	14	416

5 橋りょう維持工事

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
どうどう橋高欄補修工事	熊川地内	880,000 ^円	高欄補修 11.5 m
橋 梁 塗 替 工 事	熊川地内 ほか	1,620,000	塗替 291 m ²
陸橋下トンネル塗装工事 外2件	熊川地内 ほか	204,450	塗替 87 m ² ほか
計		2,704,450	

6 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
福生市大字福生 2433 番地先路面舗装工事	福生地内	5,400,000 ^円	L=93.5m W=4m A=247m ²
福生市武蔵野台 2-12-14 番地先排水工事	武蔵野台地内	890,000	吸込ますφ1200 H=3.9m 1基 L形集水ます=6箇所
福生市大字熊川 1414番地先排水工事	熊川地内	315,000	L形ブロック=10m 導水管φ200=3.6m L形集水ます=2箇所
福生市牛浜 145番地先路面舗装工事	牛浜地内	3,080,000	L=33.2m W=4m A=102m ²
福生市加美平 2-13-8番地先路面舗装工事	加美平地内	740,000	L=21m W=4.5m A=73m ²
福生市大字熊川 1688番地先路面舗装工事	熊川地内	1,230,000	L=21m W=4.5m A=73m ²
福生市大字福生 1099番地先路面舗装工事	福生地内	2,920,000	L=55m W=4m A=196m ²
福生市大字熊川 1491番地先路面舗装工事	熊川地内	3,620,000	L=53.7m W=4m A=277m ²
福生市大字熊川 1099番地先路面舗装工事	熊川地内	3,300,000	L=50.8m W=4m A=165.8m ²
福生市大字福生 2313番地先路面舗装工事外1	福生地内	3,640,000	L=98m W=4m A=308m ²
福生市大字熊川 482番地先路面舗装工事	熊川地内	2,100,000	L=21.8m W=4m A=59m ²
福生市大字熊川 503番地先路面舗装工事	熊川地内	1,050,000	L=20.5m W=3m A=58m ²
福生市大字熊川 1691番地先路面舗装工事	熊川地内	2,750,000	L=20.5m W=4m A=61m ²
福生市大字熊川 1685番地先路面舗装工事	熊川地内	1,870,000	L=31.6m W=4m A=120m ²
福生市大字福生 442番地先排水工事	福生地内	660,000	吸込ますφ900 H=2.6m 1基
福生市大字福生 915番地先路面舗装工事	福生地内	1,390,000	L=16.2m W=3.8m A=60m ²
福生市大字熊川 810番地先路面舗装工事	熊川地内	2,690,000	L=31m W4.5m A=111.6m ²
福生市大字熊川 273番地先路面舗装工事外1	熊川地内	4,900,000	L=105.4m W=4m A=293m ²
合 計		42,545,000	

7 その他の事業

防火水槽築造工事として40 m³級3基を実施した。また、耐震性貯水槽新設工事として100 m³級1基を実施した。