

施 設 課

建 築 係
施 設 係

建 築 係

1 地域防災倉庫設置事業

事業の概要

- 建設の場所：福生市大字熊川 1 4 1 2 - 4 6
 ：福生市南田園 1 - 2 - 9
- 設計委託料： 9 7 0,0 0 0 円
- 請負金額：1 2,5 0 0,0 0 0 円
- 構造規模：鉄骨造平家建
 - 床面積 2 2.6 8 m²
 - 敷地面積 2 3 2.5 1 m² (熊川)
 - 2 1 0.6 9 m² (南田園)
- 内 容：倉庫 (6.4 8 m²)、 詰所 (1 2.9 6 m²)、 便所 (1.3 5 m²)、 洗面所
 (1.8 9 m²)、 冷暖房設備
- 工事期間：昭和 6 3 年 8 月 3 日～平成元年 3 月 1 5 日

市長部局所轄施設改修工事及び修繕

件名	請負金額	内容
〔総務費〕		
もくせい会館等便所改良工事	3,900,000 ^円	小便器各階2箇所増設、自動洗浄器12個、換気扇6台、その他
福東会館擁壁等改良工事	945,000	擁壁H=0.9m L=9.6m ネットフェンスH=1.2m L=13.5m 舗装 ^⑦ 3cm 15m ² その他
庁舎電算機無停電電源装置設置工事	3,780,000	自冷式単相変圧器150KVA 1台 低圧電灯盤1面 無停電電源装置用電源盤1面 その他
庁舎照明器具取替工事	1,850,000	照明器具40W×2灯用102台 40W×3灯用1台 既設照明器具撤去90台 その他
〔民生費〕		
田園会館時計塔設置工事	1,390,000	メルヘン時計塔(スタンダード)1基 電線管(FP30)16m 電線(3.5口-2C)62m その他
すみれ保育園消防設備増改修修善	106,000	避難口誘導灯2台 熱感知器1台 配線工事一式
すみれ保育園ブランコ取替及びつくし保育園登り棒設置工事	645,000	2人用ブランコ1基 カサ型登り棒1基、既存ブランコ撤去1基
福祉会館衛生設備修繕	260,000	小便器2箇所 胴長水栓2個 トラップ2個 その他
れんげ作業所床改修工事	890,000	床組床板(東大引根太取替)70.0m ² 長尺塩ビシート70.0m ²
〔衛生費〕		
リサイクルセンター地下部分改良工事	1,445,000	変速機交換2台 ドラム缶収納所鉄骨造2.5m ² オイル交換400ℓ
リサイクルセンター最終処分地掘削工事	1,920,000	掘削1,995m ³ アスファルトコンクリート処分9.6m ³
リサイクルセンタートラックスケール屋根改良工事	300,000	鉄骨柱嵩上げ50cm 合成樹脂調合ペイント52m ² その他
健康センター駐車場区画線工事	105,000	区画線248.5m 文字書5文字

件名	請負金額	内容
牛浜駅前公衆便所改良工事	3,820,000円	大便器3個 小便器2個 手洗器2個 給水管引込み33m プランター4基 その他
リサイクルセンター屋根修繕	410,000	ルーフ用ガラスライト H=150 W=600 ϕ 1.5mm 25.5m ² その他既設撤去一式
〔土木費〕		
福生公園便所改良工事設計委託	770,000	設計業務一式
福生公園便所改良工事	8,300,000	鉄筋コンクリート造平家建16.57m ² (男子)大便器1個 小便器2個 (女子)大便器2個 物入 手洗各1個
福生公園便所改良工事監理委託	472,000	監理業務一式
〔消防費〕		
第2、4分団車庫火の見塗装	600,000	第2分団火の見やぐら手摺塗装84m ² 第4分団火の見やぐら屋上手摺塗装88.1m ²
地域防災倉庫設置追加工事	1,492,000	格子アルミフェンスH=1.2m L=27m 扉2箇所 植栽高木34本 低木30株 その他

教育委員会所轄施設改修工事及び修繕

件名	請負金額	内容
〔教育費 社会教育費〕		
市民会館畳取替修繕	201,000 ^円	表替28枚 新畳5.5枚 表替及び加工1枚
わかたけ会館道路反射鏡設置工事	185,000	丸型反射鏡1面4基
松林会館及び白梅会館屋外掲示板設置工事	520,000	アルミ製掲示板2基(照明付1基)
中央図書館電算機無停電電源装置設置工事	2,450,000	無停電電源装置3KVA1台 1KVA6台(CVCF)
市民会館大ホールスポットライト及び小ホール調光器修繕	600,000	ベーク板1枚 シャッター1個 切替スイッチ24個 バチカルフェーダー48本 クロスフェーダ2本 その他
中央図書館冷温水ポンプ分解修繕	173,000	冷温水ポンプ1台 分解整備
市民会館防熱ラッキング他取替修繕	715,000	ラッキング80A給水管14m 125A11m 電磁弁1組 自動エア 抜き弁7個 その他
市民会館じゅうたん貼替工事	6,130,000	大ホール小ホール及び周辺じゅうたん貼替946.3㎡ じゅうたん見切金物 303m
わかぎり会館換気扇修繕	550,000	ミニシロッコファン20cm2台 18cm2台 12cm1台 石綿セメント板 12.5㎡ 塗装12.5㎡ その他
わかぎり会館照明増設工事	395,000	照明器具20W×3灯用21台 既設照明器具撤去21台
市民会館カーテン取替及び展示用レール取付工事	1,380,000	カーテン313.5㎡ 展示用レール281.6m 暗幕62m 暗幕用レール11m
わかたけ会館冷暖房機修繕	900,000	室内機(ASL-20HC) 屋外機(AVC-20HC)オーバホール一式
市民会館大ホール扉改良工事	2,820,000	重量ストップ付フロアーヒンジ10個 重量ノストップフロアーヒンジ 22個 特注アーム32個
中央図書館照明増設工事	470,000	照明器具40W×1灯用29台 カウンターライト2台 埋込ルーバー付1 台 照明器具移設31台
わかたけ会館変電設備修繕	153,000	変流器(6KVA 100A)GR取替1組 貫通線KIP38mm ² 1組

件名	請負金額	内容
中央図書館書架修繕	250,000 ^円	書架H=1,520 W=1,710 3台改修
中央図書館椅子レザー張替修繕	333,000	椅子レザー張替15台
市民会館会議室壁紙張替工事	405,060	2階会議室ビニールクロス90㎡張替 3階会議室ビニールクロス64㎡張替
〔 教育費 保健体育費 〕		
市民体育館防球ネット改良工事	500,000	防球ネット9.5m×16.5m2張(ビニロン110mm目 片開きチェン操作式)
菱形プールのスライダー階段改良工事	984,000	ウレタン塗装39.0㎡ 合成樹脂調合ペイント131.7㎡ その他
市営プール循環バルブ取替工事	330,000	バルブ樹(3t×36)2個 スリースバルブ(φ100)2個 チェッキンバルブ(φ100)2個 フランジ4枚 その他
福生市民体育館天井改良工事	1,050,000	エントランスホール他3箇所岩綿吸音板貼419㎡ 石綿撤去102㎡ その他
市民体育館屋上ダクト配管等塗装工事	1,850,000	屋上ダクト28.6㎡ 屋上ガラリ25.4㎡ 屋上冷却水管50㎡ 鉄橋及び手摺55㎡
市民体育館フェンス改良工事	2,900,000	防音パネルフェンスH=2.5m L=25.92m コンクリートブロック撤去71.13㎡
市民体育館バスケットボード板取替工事	590,000	プラスチック板(枠共)1セット プラスチック板1板
市民体育館事務室天井塗装工事	149,400	事務室天井(EP)59.4㎡ 会議室天井(EP)25.9㎡ 会議室壁(EP)38.6㎡

施 設 係

1 公園種別面積の現況

(1) 都市公園（都市公園法に基づくもの）

種 別	面 積	箇所数	備 考
総 合	55,214.42 m^2	1箇所	
地 区	36,313.10	1	
近 隣	9,201.962	7	
児 童	5,423.449	25	熊川公園 6,600 m^2 を含む。
合 計	237,781.63	34	

(2) その他の公園

区 分	面 積	箇所数
児童遊園	8,069.52 m^2	15箇所
遊び場等	13,463.03	7
合 計	21,532.55	22

2 公園・児童遊園使用許可状況

名 称	申請件数	許可件数	使 用 の 目 的
福生柳山公園	60件	60件	桜まつり、花見、ボーイ・ガールスカウト隊活動、バーベキュー、子供会
福生南公園	31	31	ゲートボール、遠足、ガールスカウト隊活動、マラソン大会、駅伝大会
福生公園	21	21	桜まつり、集会、盆おどり、市民文化祭、子供会、廃品回収
牛浜児童遊園	16	16	ゲートボール、廃品回収、七夕まつり各種パレード待機場所
長沢公園	15	15	ゲートボール、青少協、花火大会、祭礼、ラジオ体操、六年生を送る会
福生かに坂公園	14	14	ボーイスカウト隊活動、マラソン大会、子供会、タコ上げ大会、野外コンサート
ひふみ児童遊園	10	10	ゲートボール、祭礼と盆踊り、電柱撤去
志茂児童遊園	9	9	ゲートボールとグラウンドゴルフ、祭礼と盆踊り、選挙公営ポスター設置
武蔵野橋公園	9	9	畜犬登録と狂犬病予防注射、祭礼、廃品回収、ラジオ体操、もちつき大会
田園広場公園	7	7	グラウンドゴルフ、ゲートボール、運動会
明神下公園	5	5	桜まつり、畜犬登録と狂犬病予防注射、納涼大会、もちつき大会
福東公園	5	5	バーベキュー、夏祭り、ゲートボール大会、ソフトボール大会、廃品回収
加美平北公園	3	3	納涼大会、防災訓練、選挙公営ポスター設置
武蔵野台公園	3	3	集会、アマチュア無線コンテスト、花見
ポケット広場	3	3	クリスマスツリーの設置、アフリカへ毛布を送る運動、祭礼

名 称	申請件数	許可件数	使 用 の 目 的
加美平東公園	2	2件	祭礼、もちつき大会
加美平西公園	2	2	千仏地藏祭礼、選挙公営ポスター設置
武蔵野台東公園	2	2	祭礼、選挙公営ポスター設置
天神児童遊園	2	2	盆踊り、天神社落成
東 町 公 園	1	1	集会
加美平南公園	1	1	畜犬登録と狂犬病予防接種
桜 公 園	1	1	桜まつり
ほたる公園	1	1	ほたる祭り
熊 牛 公 園	1	1	盆踊り
親和児童遊園	1	1	選挙公営ポスター設置
もくせい公園	1	1	盆踊り
鍋 二 公 園	1	1	祭礼
わらつけ公園	1	1	商店会納涼大会
睦 公 園	1	1	祭礼
計	229	229	

3 公園維持管理関係

件 名	件 数
清掃及びごみ収集処理	214 件
樹木せん定処理	68
除草剤散布及び雑草処理	39
枯枝片付け及び草刈り	21
施設物点検整備	42
そ の 他	37
計	421

4 公園内修繕・補修関係

件 名	件 数
便所の漏水及びつまり	71 件
便所扉及び内外部	14
便 器	4
水 飲 み	19
公 園 照 明 灯	13
遊 具	2
外 柵	6
そ の 他	3
計	132

5 主な新設改良工事及び業務委託

件名	請負金額	内容
南公園改良工事	7,900,000円	遊具施設等塗装一式、植栽工230株、ダスト舗装620㎡、擬木ロープ柵φ100×800 355m、ベンチ取替8基
柳山公園照明灯改良工事	6,580,000	照明灯柱HF200W13基 配線工370m
牛浜児童遊園改良工事	1,960,000	雨水浸透槽(φ1,800×4.7m) 水飲み1基
田園地区自由広場便所設置工事	1,170,000	屋外ユニット、トイレ1基、水飲み1基
熊川緑地(仮称)給水管引込工事	1,380,000	φ30mm ステンレス管95.6m
ほたる公園フェンス改良工事	850,000	金網柵H=1.5m 46.5m H=1.0m 30m
ほたる公園園名石設置工事	200,000	園名石 500×600×1,000 1基
中福生公園(仮称)新設工事	86,000,000	面積 4,408㎡
中福生公園監理委託	2,590,000	
多摩河原公園(仮称)新設工事实施設計委託	7,070,000	
都市公園及び児童遊園内公衆便所清掃業務委託	1,450,992	都市公園30箇所 児童遊園11箇所 高齢者事業団に委託
緑地清掃委託	4,030,000	下草刈り17,700㎡ 落葉はき281,100㎡(公園13箇所)
公園樹木剪定委託	4,100,000	基本剪定620本
武蔵野台及び武蔵野台東公園照明灯改良工事	3,500,000	照明灯柱HF250W 5基 配線工371m
福生公園雨水排水改良工事	1,960,000	雨水浸透槽(φ1,800×4.7m)

件名	請負金額	内容
(仮称)下の川緑地基本設計委託	3,860,000 ^円	
福生南公園外2公園芝生管理委託	7,000,000	南、かに坂、鍋二公園の芝生地、植込地、刈込み、除草
多摩川緑地福生柳山公園清掃業務委託	176,904	高齢者事業団に委託
熊牛緑地清掃業務委託	265,356	高齢者事業団に委託
各公園修繕(5件)	1,603,475	便所ドア、漏水、照明灯、フェンス等修理

6 他の部、課から依頼のあった工事

件名	請負金額	内容
南公園テニスコート整備工事	4,260,000 ^円	フェンス改修H=2m 174m 門扉H=2m W=1m 2基
加美平野球場散水装置設置工事	7,440,000	スプリンクラー3基、貯水槽7.5m ³ 1基
加美平野球場散水装置工事設計委託	500,000	
田園球場防球ネット設置工事	4,580,000	防球ネットH=10m 122m
福生野球場整備工事	2,420,000	グラウンド掘り起こし、整地工3,800m ² 、植栽工さつき450株
花木植栽工事	5,700,000	青梅線軌道内植栽(牛浜~福生駅間)299本